

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ การจ้างที่ปรึกษาทำการตรวจสอบสภาพการชำรุดและเสียหายของอาคาร และเสนอวิธีการแก้ไขอาคารกรมควบคุมมลพิษ.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ฝ่ายสารบรรณฯ สำนักเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๘๕๐,๖๕๐..... บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗.....
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร..... ๔๖๖,๙๐๐..... บาท
 - ๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา..... กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ.....
 - ๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา
 ๑. ผู้จัดการโครงการ วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป วิศวกรรมโยธา.....
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี.....
 ๒. วิศวกรโครงการ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.....
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี.....
 ๓. เจ้าหน้าที่สำรวจภาคสนาม ต้องมีความรู้ความชำนาญมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๓ ปี.....
 ๔. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ.....
 ๕. เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารและประสานงาน.....
 - ๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา..... ๗..... คน.....
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์..... ๓๘๓,๗๕๐..... บาท
๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)..... -..... บาท
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ..... -..... บาท
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 ๑. ว่าที่ร้อยตรี วันชัย บุญไพศาลติก ประธานกรรมการ
 ๒. นายสุทธิกานต์ สาระบุตร กรรมการ
 ๓. นายปัทวิกรณ์ ต่อสกุล กรรมการ
๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

หมวดรายจ่าย	รายละเอียด	ราคากลาง (บาท)	ราคากลาง (บาท)
๑. ค่าจ้างบุคลากร ๑.๑ บุคลากรหลัก	(๑) ผู้จัดการโครงการ (๑ คน x ๑ เดือน x ๙๗,๐๐๐ บาท) วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป วิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี (๒) วิศวกรโครงการ (๑คน x ๓ เดือน x ๕๗,๓๐๐ บาท) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี	๙๗,๐๐๐ ๑๗๑,๙๐๐	หลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา (มติ ครม.เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖)
๑.๒ บุคลากร สนับสนุน	(๑) เจ้าหน้าที่สำรวจภาคสนาม (๓ คน x ๑ เดือน x ๓๖,๐๐๐ บาท) ต้องมีต้องความรู้ความชำนาญมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี (๒) เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (๑ คน x ๑ เดือน x ๔๕,๐๐๐ บาท) (๓) เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารและประสานงาน (๑คน x ๓ เดือน x ๑๕,๐๐๐ บาท)	๑๐๘,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐	
๒. ค่าจ้าง เหมาดำเนินการ	(๑) ค่าสำรวจทางด้าน SURVEY (๒) ค่าทดสอบค่ากำลังอัดสูงสุดแท่งคอนกรีตโดยการ CORING (๓) ค่าทดสอบค่ากำลังอัดสูงสุดแท่งคอนกรีตโดยวิธีการ ULTRASONIC (๔) ค่าทดสอบค่ากำลังอัดสูงสุดแท่งคอนกรีตโดยวิธีการ REBOUND HAMMER (๕) ค่าทดสอบ TENSILE STRENGTH REBAR โดย HARDNESS TEST (๖) ค่าสำรวจเหล็กเสริมในองค์อาคารด้วยเครื่อง FERRO SCAN (๗) ค่าทดสอบระยะแทรกซึมในเนื้อคอนกรีต (CARBONATION) (๘) ค่าทดสอบระยะแทรกซึมในเนื้อคอนกรีต (CHLORIDE) (๙) ค่าทดสอบระยะแทรกซึมในเนื้อคอนกรีต (SULPHATE) (๑๐) ค่าจัดทำรายงานผลการดำเนินการโครงการ - รายงานความเสียหายของโครงสร้างอาคาร (๕ ชุด x ๓๕๐ บาท) - รายการคำนวณตรวจสอบโครงสร้างพร้อมลงนามรับรอง (๕ ชุด x ๑๐,๐๐๐ บาท) - รายการวิธีการแก้ไข (๕ ชุด x ๔๐๐ บาท) - รายงานประเมินราคาค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข (๕ ชุด x ๑,๐๐๐ บาท) - แบบก่อสร้างในการดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข (๕ ชุด x ๖,๐๐๐ บาท)	๘๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑,๗๕๐ ๕๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐	
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	๘๕๐,๖๕๐	

หมายเหตุ :

การประมาณการค่าจ้างเหมาดำเนินการประเมินโดยเจ้าหน้าที่ที่ความรู้ด้านงานก่อสร้างและประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่มีความรู้โดยตรง