

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

กองมาตรฐานราคากลาง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

☐ รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5☐ เจ้าของอาคาร สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5☐ สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

☐ แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 73 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	65,020,420.00	1.2067	78,460,141	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			78,460,141	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เจ็ดสิบบแปดล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)			78,460,000	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

4,332

ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ

18,113

บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568



ประธานกรรมการ

(นายธราเทพ กุลพานิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5



กรรมการ

(นายพนตล เหมือนเพชร)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5



กรรมการ

(นายคงศักดิ์ ยอดไกรศรี)

สถาปนิกชำนาญการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	1.1 งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- เจาะสำรวจดิน (BORING)	2.00	จุด	-	-	15,000.00	30,000.00	30,000.00	
	- DYNAMIC LOAD TEST เสาเข็ม ขนาด 0.22x0.22 ม.	1.00	ต้น	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- DYNAMIC LOAD TEST เสาเข็ม ขนาด 0.40x0.40 ม.	2.00	ต้น	-	-	20,000.00	40,000.00	40,000.00	
	- เสาเข็ม ขนาด 0.22x0.22 ม. ยาว 15.00 เมตร	30.00	ต้น	4,784.85	143,546.00	1,021.00	30,630.00	174,176.00	
	- เสาเข็ม ขนาด 0.40x0.40 ม. ยาว 15.00 เมตร	175.00	ต้น	13,510.50	2,364,338.00	1,671.00	292,425.00	2,656,763.00	
	- ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม ขนาด 0.22x0.22 ม.	30.00	ต้น	-	-	200.00	6,000.00	6,000.00	
	- ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม ขนาด 0.40x0.40 ม.	175.00	ต้น	-	-	320.00	56,000.00	56,000.00	
	- ขุดดิน	544.18	ลบ.ม.	-	-	112.00	60,948.00	60,948.00	
	- ทรายนยาบ	21.58	ลบ.ม.	510.00	11,006.00	104.00	2,244.00	13,250.00	
	- คอนกรีตทรายนยาบ	17.41	ลบ.ม.	2,460.00	42,829.00	327.00	5,693.00	48,522.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	1,324.60	ลบ.ม.	2,579.80	3,417,203.00	519.00	687,467.00	4,104,670.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมกันซีม	189.83	ลบ.ม.	2,530.00	480,270.00	519.00	98,522.00	578,792.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	4,126.01	ตร.ม.	385.00	1,588,514.00	-	-	1,588,514.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	8,238.90	ตร.ม.	-	-	121.00	996,907.00	996,907.00	
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	1,237.80	ลบ.ฟ.	256.00	316,877.00	-	-	316,877.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลไร่ใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ไม้ค้ำ	1,920.87	ต้น	65.00	124,857.00	-	-	124,857.00	
	- ตะปู	2,059.73	กก.	32.71	67,374.00	-	-	67,374.00	
	- เหล็ก SR 24 Ø 6 มม.	1,617.75	กก.	20.50	33,164.00	4.40	7,118.00	40,282.00	
	- เหล็ก SR 24 Ø 9 มม.	17,007.66	กก.	19.75	335,901.00	4.40	74,834.00	410,735.00	
	- เหล็ก SD 40 Ø 12 มม.	55,794.97	กก.	19.85	1,107,530.00	3.60	200,862.00	1,308,392.00	
	- เหล็ก SD 40 Ø 16 มม.	16,086.10	กก.	19.65	316,092.00	3.60	57,910.00	374,002.00	
	- เหล็ก SD 40 Ø 20 มม.	14,226.49	กก.	19.65	279,551.00	3.10	44,102.00	323,653.00	
	- เหล็ก SD 40 Ø 25 มม.	56,144.51	กก.	19.65	1,103,240.00	3.10	174,048.00	1,277,288.00	
	- เหล็ก SD 40 Ø 28 มม.	7,869.62	กก.	19.75	155,425.00	3.10	24,396.00	179,821.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	5,062.41	กก.	27.29	138,153.00	-	-	138,153.00	
	- พื้น HOLLOWCORE หนา 10 ซม.	866.00	ตร.ม.	300.00	259,800.00	35.00	30,310.00	290,110.00	
	- เทคอนกรีตทับหน้า หนา 5 ซม. + Wire mesh Ø 4 มม. @ 0.15 ม.	866.00	ตร.ม.	164.00	142,024.00	30.95	26,803.00	168,827.00	
	- พื้น Post Tension	3,597.08	ตร.ม.	-	-	350.00	1,258,978.00	1,258,978.00	
	- ทาสีเมนต์กันซึม	114.70	ตร.ม.	32.00	3,670.00	35.00	4,015.00	7,685.00	
	1.2 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- H 400x200x7x11 มม.	554.68	กก.	31.90	17,694.00	12.00	6,656.00	24,350.00	
	- [380x100x10.5x16 มม.	5,526.30	กก.	22.89	126,497.00	10.00	55,263.00	181,760.00	




 แผ่นที่ 4 / 73




 แผ่นที่ 5 / 73

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.3 งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก หนาครึ่งแผ่น	3,328.74	ตร.ม.	193.00	642,447.00	89.00	296,258.00	938,705.00	
	- ผนังก่ออิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก หนาเต็มแผ่น	16.10	ตร.ม.	403.00	6,488.00	162.00	2,608.00	9,096.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ (อิฐสามัญ) หนาครึ่งแผ่น	536.65	ตร.ม.	311.00	166,898.00	94.00	50,445.00	217,343.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ชนิดทนไฟ หนาครึ่งแผ่น	325.34	ตร.ม.	162.00	52,705.00	56.00	18,219.00	70,924.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ชนิดทนไฟ หนาเต็มแผ่น	408.48	ตร.ม.	396.00	161,758.00	78.00	31,861.00	193,619.00	
	- เสาดินและคานทับหลัง ขนาด 0.10x0.10 ม. (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	2,933.54	เมตร	108.00	316,822.00	46.00	134,943.00	451,765.00	
	- เสาดินและคานทับหลัง ขนาด 0.10x0.20 ม. (ชนิดก่อเต็มแผ่น)	297.21	เมตร	283.00	84,110.00	81.00	24,074.00	108,184.00	
	- ผ1 ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	138.26	ตร.ม.	82.00	11,337.00	105.00	14,517.00	25,854.00	
	- ผ1 ผนังผิวฉาบปูนเรียบ (ผนังภายในอาคาร)	3,679.28	ตร.ม.	82.00	301,701.00	87.00	320,097.00	621,798.00	
	- ผ1 ผนังผิวฉาบปูนเรียบ (ผนังภายนอกอาคาร)	2,135.06	ตร.ม.	82.00	175,075.00	115.00	245,532.00	420,607.00	
	- ผ1 ผนังผิวฉาบปูนเรียบ (ปูนฉาบชนิดทนไฟ)	1,467.64	ตร.ม.	49.00	71,914.00	87.00	127,685.00	199,599.00	
	- ผ1 ผนังภายนอกทำสีพ่นลาย (Texture)	536.90	ตร.ม.	530.00	284,557.00	-	-	284,557.00	
	- ผ2 ผนังผิวบุกระเบื้องพอร์ซเลน หนา 10 มม. ขนาด 60x60 ซม.	409.01	ตร.ม.	859.00	351,340.00	189.00	77,303.00	428,643.00	
	- ผ3 ผนังแผ่นอคูสติคแผ่นใยแก้วอัดแข็ง หนา 25 มม. หุ้มผ้า Pasaya	66.83	ตร.ม.	642.00	42,905.00	-	-	42,905.00	
	ปิดทับบนผนังหลัก (ผนังก่ออิฐฉาบปูน)								
	- ผ4 ผนังระแนงอลูมิเนียมเคลือบสี ตัว Z ขนาด 100 มม. โครงคร่าวเหล็ก	286.42	ตร.ม.	2,800.00	801,976.00	-	-	801,976.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลไร่ใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.4 งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พ1 พื้นผิวปูกระเบื้องพอร์ซเลน หนา 20 มม. ขนาด 1200x600 มม. ผิวมัน	1,635.87	ตร.ม.	1,263.00	2,066,104.00	222.00	363,163.00	2,429,267.00	
	- พ2 พื้นผิวปูกระเบื้องพอร์ซเลน หนา 20 มม. ขนาด 600x600 มม. ผิวด้าน	520.40	ตร.ม.	996.00	518,318.00	222.00	115,529.00	633,847.00	
	- พ3 พื้นเทพื้นทรายปรับระดับผิวขัดเรียบ ทาสีอีพอกซี	-	ตร.ม.	887.00	-	-	-	-	
	- พ3 บัวเชิงผนังฉาบอีพอกซีมอร์ต้า (R-SHAPE) รัศมี 5 ซม. ทาสีอีพอกซีสูง 15 ซม.	-	เมตร	105.00	-	-	-	-	
	- พ4 พื้นผิวปูกระเบื้องพอร์ซเลน หนา 20 มม. ขนาด 1200x600 ซม. ลายหิน	57.18	ตร.ม.	1,263.00	72,218.00	222.00	12,694.00	84,912.00	
	- พ1, พ2, พ4 บัวเชิงผนังไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์ สูง 10 ซม.	674.62	เมตร	50.00	33,731.00	45.00	30,358.00	64,089.00	
	- พ5 พื้นเทพื้นทรายผิวขัดเรียบปูกระเบื้องไวน์ลลายไม้ หนา 5 มม. ชนิดคลิ๊กล็อค	549.25	ตร.ม.	1,221.00	670,634.00	157.00	86,232.00	756,866.00	
	- พ6 พื้นแต่งผิวขัดมันเรียบบนพื้นคอนกรีต ทาซิลิโคนและสารไฮรอกเซน	771.42	ตร.ม.	485.98	374,894.00	-	-	374,894.00	
	- พ7 พื้น ค.ส.ล. ผิวทำระบบกันซึมชนิดทา หนา 1.5 มม.	1,030.03	ตร.ม.	850.00	875,526.00	-	-	875,526.00	
	- พ7 พื้นปูกระเบื้องคอนกรีต แผ่น Solar Slab ขนาด 30x30 ซม.	-	ตร.ม.	643.00	-	79.00	-	-	
	- พ8 พื้นทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	-	ตร.ม.	750.00	-	-	-	-	
	- พ9 พื้นทำผิวทรายล้าง	204.64	ตร.ม.	337.00	68,964.00	104.00	21,283.00	90,247.00	
	- พ10 พื้นทำผิวทรายล้าง	12.97	ตร.ม.	337.00	4,371.00	104.00	1,349.00	5,720.00	
	งานพื้นผิวต่างสัมผัส								
	- พ1, พ2, พ4 พื้นผิวปูกระเบื้องพอร์ซเลน หนา 20 มม. ขนาด 300x600 มม.	12.36	ตร.ม.	695.00	8,590.00	184.00	2,274.00	10,864.00	
	- พ9 พื้นทำผิวทรายล้าง	3.00	ตร.ม.	337.00	1,011.00	104.00	312.00	1,323.00	
	- พ10 พื้นทำผิวทรายล้าง	0.27	ตร.ม.	337.00	91.00	104.00	28.00	119.00	
	รวมข้อ 2.4 งานตกแต่งผิวพื้น							5,327,674.00	

 



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.5 งานประตู-หน้าต่าง								
	2.5.1 ประตู (อลูมิเนียมทำสี POWED COATING ขาว)								
	- ป1 ประตูกระจกเปลือยบานเปิดคู่ มีช่องแสงด้านข้าง ขนาด 3.60x2.40 ม.	1.00	ชุด	82,199.00	82,199.00	-	-	82,199.00	
	- ป1 กล่องเสา-คาน อลูมิเนียมคอมโพสิตพับขึ้นรูป ขนาด □ 0.20x0.20 ม.	6.72	ตร.ม.	1,650.00	11,088.00	-	-	11,088.00	
	- ป2 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ มีช่องแสง ขนาด 3.00x2.40 ม.	1.00	ชุด	36,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- ป3 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 1.80x2.40 ม.	2.00	ชุด	21,600.00	43,200.00	-	-	43,200.00	
	- ป4 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ มีช่องแสง ขนาด 2.60x2.40 ม.	2.00	ชุด	31,200.00	62,400.00	-	-	62,400.00	
	- ป5 ประตูอลูมิเนียมบานเปิด มีช่องแสง 4 ช่อง ขนาด 4.00x2.40 ม.	1.00	ชุด	48,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	- ป6 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ มีช่องแสง ขนาด 2.70x2.40 ม.	2.00	ชุด	32,400.00	64,800.00	-	-	64,800.00	
	- ป7 ประตูอลูมิเนียมบานเปิด มีช่องแสง ขนาด 1.55x2.40 ม.	9.00	ชุด	18,600.00	167,400.00	-	-	167,400.00	
	- ป8 ประตูเหล็กบานม้วนทึบ ขนาด 1.50x2.80 ม.	2.00	ชุด	23,289.00	46,578.00	-	-	46,578.00	
	- ป9 ประตูเหล็กกันไฟบานเปิด มีช่องระบายอากาศ ขนาด 1.9x2.40 ม.	2.00	ชุด	27,069.00	54,138.00	-	-	54,138.00	
	- ป10 ประตูเหล็กกันไฟบานเปิด ขนาด 1.00x2.40 ม.	11.00	ชุด	22,200.00	244,200.00	-	-	244,200.00	
	- ป11 ประตู WPC-Frame บานเปิด ขนาด 1.00x2.40 ม.	3.00	ชุด	8,607.00	25,821.00	-	-	25,821.00	
	- ป12 ประตูเหล็กกันไฟบานเปิด ขนาด 1.00x2.40 ม.	3.00	ชุด	22,200.00	66,600.00	-	-	66,600.00	
	- ป13 ประตู WPC-Frame บานเปิด ขนาด 1.00x2.40 ม.	7.00	ชุด	8,607.00	60,249.00	-	-	60,249.00	
	- ป14 ประตู WPC-Frame บานเลื่อน ขนาด 1.00x2.40 ม. มีแผ่นปิดราง	3.00	ชุด	9,778.00	29,334.00	-	-	29,334.00	

  

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ป14 ประตู WPC-Frame บานเปิด ขนาด 0.90x2.40 ม.	-	ชุด	8,607.00	-	-	-	-	
	- ป15 ประตู WPC-Frame บานเปิด ขนาด 0.90x2.05 ม.	3.00	ชุด	8,097.00	24,291.00	-	-	24,291.00	
	- ป16 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ มีช่องแสง 4 ช่อง ขนาด 4.80x2.40 ม.	2.00	ชุด	57,600.00	115,200.00	-	-	115,200.00	
	- ป17 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ มีช่องแสง 6 ช่อง ขนาด 6.30x2.40 ม.	4.00	ชุด	75,600.00	302,400.00	-	-	302,400.00	
	- ป18 ประตูไม้บานเปิดคู่ ขนาด 2.40x3.00 ม. มีบัวตกแต่งรอบวงกบ 2 ด้าน	3.00	ชุด	66,499.00	199,497.00	-	-	199,497.00	
	- ป19 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ มีช่องแสงบน ขนาด 1.80x3.20 ม.	1.00	ชุด	28,800.00	28,800.00	-	-	28,800.00	
	- ป20 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ มีช่องแสง 5 ช่อง ขนาด 7.40x3.20 ม.	2.00	ชุด	118,400.00	236,800.00	-	-	236,800.00	
	- ป21 ประตูเหล็กกันไฟบานเปิดคู่ ขนาด 2.10x2.05 ม.	7.00	ชุด	42,000.00	294,000.00	-	-	294,000.00	
	- ป22 ประตูเหล็กกันไฟบานเปิด ขนาด 1.10x2.05 ม.	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	- ป24 ประตู WPC-Frame บานเปิด ขนาด 1.00x1.90 ม.	3.00	ชุด	8,097.00	24,291.00	-	-	24,291.00	
	2.5.2 หน้าต่าง (อลูมิเนียมสีขาว)								
	- น1A หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง 2 ช่อง มีช่องแสง 5 ช่อง ขนาด 7.30x1.65 ม.	3.00	ชุด	60,225.00	180,675.00	-	-	180,675.00	
	- น1A1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง (บน-ล่าง) ขนาด 1.00x1.65 ม.	1.00	ชุด	8,250.00	8,250.00	-	-	8,250.00	
	- น1A2 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง (บน-ล่าง) มีช่องแสง ขนาด 2.10x1.65 ม.	3.00	ชุด	17,325.00	51,975.00	-	-	51,975.00	
	- น1A3 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง (บน-ล่าง) มีช่องแสงคู่ ขนาด 3.15x1.65 ม.	1.00	ชุด	25,988.00	25,988.00	-	-	25,988.00	
	- น1B หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง 2 ช่อง มีช่องแสง 5 ช่อง ขนาด 7.30x2.60 ม.	2.00	ชุด	94,900.00	189,800.00	-	-	189,800.00	
	- น2 ช่องแสงอลูมิเนียม 6 ช่อง ขนาด 6.35x1.60 ม.	1.00	ชุด	50,800.00	50,800.00	-	-	50,800.00	

  

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลไร่ใหญ่ อำเภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- น2' ช่องแสงอลูมิเนียม 6 ช่อง ขนาด 6.35x3.20 ม.	2.00	ชุด	101,600.00	203,200.00	-	-	203,200.00	
	- น2B หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง 2 ช่อง มีช่องแสง 5 ช่อง ขนาด 7.30x3.20 ม.	18.00	ชุด	116,800.00	2,102,400.00	-	-	2,102,400.00	
	- น3 ช่องแสงอลูมิเนียม 5 ช่อง ขนาด 5.30x1.60 ม.	1.00	ชุด	42,400.00	42,400.00	-	-	42,400.00	
	- น3' ช่องแสงอลูมิเนียม 5 ช่อง ขนาด 5.30x3.20 ม.	2.00	ชุด	84,800.00	169,600.00	-	-	169,600.00	
	- น4 ช่องแสงอลูมิเนียม 4 ช่อง ขนาด ± 3.60x2.60 ม. (โค้ง R 2 ช่อง)	1.00	ชุด	46,800.00	46,800.00	-	-	46,800.00	
	- น4' ช่องแสงอลูมิเนียม 4 ช่อง ขนาด ± 3.60x3.20 ม. (โค้ง R 2 ช่อง)	1.00	ชุด	57,600.00	57,600.00	-	-	57,600.00	
	- น5 ช่องแสงอลูมิเนียม 4 ช่อง ขนาด ± 3.60x2.60 ม. (โค้ง L 2 ช่อง)	1.00	ชุด	57,600.00	57,600.00	-	-	57,600.00	
	- น5' ช่องแสงอลูมิเนียม 4 ช่อง ขนาด ± 3.60x3.20 ม. (โค้ง L 2 ช่อง)	1.00	ชุด	57,600.00	57,600.00	-	-	57,600.00	
	- น6 ช่องแสงอลูมิเนียม 4 ช่อง ขนาด 4.25x3.20 ม.	2.00	ชุด	68,000.00	136,000.00	-	-	136,000.00	
	- น7 ช่องแสงอลูมิเนียม 4 ช่อง ขนาด ± 4.25x3.20 ม. (โค้ง L 1 ช่อง)	2.00	ชุด	68,000.00	136,000.00	-	-	136,000.00	
	- น8 ช่องแสงอลูมิเนียม 5 ช่อง ขนาด ± 7.10x3.20 ม. (โค้ง R 1 ช่อง)	2.00	ชุด	113,600.00	227,200.00	-	-	227,200.00	
	- น9 ช่องแสงอลูมิเนียม 5 ช่อง หักมุม 150° ขนาด (2.45+2.45)x3.20 ม.	1.00	ชุด	78,400.00	78,400.00	-	-	78,400.00	
	- น10 ช่องแสงอลูมิเนียม 5 ช่อง ขนาด 5.30x3.20 ม.	1.00	ชุด	84,800.00	84,800.00	-	-	84,800.00	
	- น11 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ มีช่องแสง ขนาด 1.70x2.30 ม.	3.00	ชุด	27,200.00	81,600.00	-	-	81,600.00	
	- น12 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง 2 ช่อง ขนาด 1.75x0.60 ม.	6.00	ชุด	5,250.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
	- น13 เกล็ดอลูมิเนียม ระบายอากาศ 2 ช่อง ขนาด 1.90x2.30 ม.	5.00	ชุด	21,850.00	109,250.00	-	-	109,250.00	
	- น14 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง 2 ช่อง มีช่องแสงล่าง ขนาด 1.20x2.10 ม.	4.00	ชุด	12,600.00	50,400.00	-	-	50,400.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- น15 ประตู WPC-Frame บานเปิดคู่ ขนาด 1.20x1.00 ม.	3.00	ชุด	5,919.00	17,757.00	-	-	17,757.00	
	- น16 เก้าอี้ระบายอากาศอลูมิเนียม ขนาด 1.00x2.30 ม.	7.00	ชุด	8,050.00	56,350.00	-	-	56,350.00	
	- น1C หน้าต่างและช่องแสงอลูมิเนียม หักมุม (รูปด้าน 1 และ 2) ประกอบด้วย :	1.00	ชุด	163,800.00	163,800.00	-	-	163,800.00	
	- ช่องแสงกระจกติดตาย 2 ช่อง ขนาด 2.15x2.60 ม. (รูปด้าน 1)								
	- ช่องแสงกระจกติดตาย 3 ช่อง ขนาด 3.10x2.60 ม. รวม 2 ชุด (รูปด้าน 2)								
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 1.00x2.60 ม. รวม 4 ชุด (รูปด้าน 2)								
	- น2C หน้าต่างและช่องแสงอลูมิเนียม หักมุม (รูปด้าน 1 และ 2) ประกอบด้วย :	1.00	ชุด	163,800.00	163,800.00	-	-	163,800.00	
	- ช่องแสงกระจกติดตาย 2 ช่อง ขนาด 2.15x2.60 ม. (รูปด้าน 1)								
	- ช่องแสงกระจกติดตาย 3 ช่อง ขนาด 3.10x2.60 ม. รวม 2 ชุด (รูปด้าน 2)								
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 1.00x2.60 ม. รวม 4 ชุด (รูปด้าน 2)								
	- น3C หน้าต่างและช่องแสงอลูมิเนียม หักมุม (รูปด้าน 1 และ 2) ประกอบด้วย :	1.00	ชุด	101,600.00	101,600.00	-	-	101,600.00	
	- ช่องแสงกระจกติดตาย 2 ช่อง ขนาด 2.15x3.20 ม. (รูปด้าน 1)								
	- ช่องแสงกระจกติดตาย 3 ช่อง ขนาด 3.20x3.20 ม. รวม 1 ชุด (รูปด้าน 2)								
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 1.00x2.60 ม. รวม 1 ชุด (รูปด้าน 2)								
	- ระแนงตกแต่ง เหล็กกล่องแวนดิง ขนาด □ 0.10x0.10 ม.หนา 1.5 มม.	1,143.24	เมตร	120.00	137,189.00	48.00	54,876.00	192,065.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.5.3 งานประตู-หน้าต่างห้องปฏิบัติการ								
	2.5.3.1 ประตู (อลูมิเนียมสีขาว)								
	- D1 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 1.80x2.40 ม.	-	ชุด	21,600.00	-	-	-	-	
	- D2 ประตูอลูมิเนียมบานเปิด ขนาด 1.10x2.40 ม.	-	ชุด	13,200.00	-	-	-	-	
	- D3 ประตูอลูมิเนียมบานเปิด มีช่องแสง ขนาด (1.10x2.40)+(1.00x1.50) ม.	-	ชุด	20,700.00	-	-	-	-	
	- D4 ประตูอลูมิเนียมบานเปิด มีช่องแสง 4 ช่อง ขนาด (1.10x2.40)+(3.00x1.50) ม.	-	ชุด	35,700.00	-	-	-	-	
	- D5 ประตูอลูมิเนียมบานเปิด มีช่องแสง ขนาด (1.10x2.40)+(0.30x1.50) ม.	-	ชุด	15,450.00	-	-	-	-	
	- D6 ประตูอลูมิเนียมบานเปิด มีช่องแสง 2 ด้าน ขนาด (1.10x2.40)+(1.85x1.50) ม.	-	ชุด	26,700.00	-	-	-	-	
	- D7 ประตูอลูมิเนียมบานเปิด มีช่องแสง หักมุม (L) ขนาด (1.10x2.40)+(0.40x1.50)+(0.50x1.50) ม.	-	ชุด	19,950.00	-	-	-	-	
	- D8 ประตูอลูมิเนียมบานเปิด มีช่องแสง 2 ด้าน ขนาด (1.10x2.40)+(1.50x1.50) ม.	-	ชุด	24,450.00	-	-	-	-	
	- D9 ประตูอลูมิเนียมบานเปิด มีช่องแสง 2 ด้าน ขนาด (1.10x2.40)+(2.10x1.50) ม.	-	ชุด	28,950.00	-	-	-	-	
	- D10 ประตูอลูมิเนียมบานเปิด มีประตูบานเลื่อนและช่องแสง ประตู ขนาด 1.10x2.40 ม., บานเลื่อน+ช่องแสง ขนาด 1.10x1.75 ม.	-	ชุด	22,825.00	-	-	-	-	
	- D11 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน มีช่องแสง 2 ด้าน ประตู ขนาด (1.05x2.40) + ช่องแสงซ้าย ขนาด (1.15x1.50)+ขวา 3 ช่อง ขนาด (2.55x1.50) ม.	-	ชุด	35,888.00	-	-	-	-	
	- D12 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ มีช่องแสง 2 ด้าน ประตู ขนาด (1.50x2.40) + ช่องแสงซ้าย-ขวา ขนาด (0.65x1.50) ข้างละ 1 ช่อง	-	ชุด	28,125.00	-	-	-	-	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลไร่ใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- D13 ประตูลูมินีเยมบานเลื่อนคู่ มีช่องแสง 2 ด้าน ประตู ขนาด (1.5x2.40)	-	ชุด	43,125.00	-	-	-	-	
	+ ช่องแสงซ้าย ขนาด (0.70x1.50)+ขวา 3 ช่อง ขนาด (2.65x1.50) ม.								
	- D14 ประตูลูมินีเยมบานเลื่อนคู่ มีช่องแสง 2 ด้าน ประตู ขนาด (1.50x2.40)	-	ชุด	30,375.00	-	-	-	-	
	+ ช่องแสงซ้าย-ขวา ขนาด (0.825x1.50) ข้างละ 1 ช่อง								
	- D15 ประตูลูมินีเยมบานเลื่อน มีช่องแสง 3 ช่อง ประตู ขนาด (1.05x2.40)	-	ชุด	30,375.00	-	-	-	-	
	+ ช่องแสงขวา 3 ช่อง ขนาด (2.30x1.50) ม.								
	- D16 ประตูลูมินีเยมบานเลื่อนคู่ มีช่องแสง 2 ด้าน ประตู ขนาด (1.50x2.40)	-	ชุด	46,500.00	-	-	-	-	
	+ ช่องแสงซ้าย 4 ช่อง ขนาด (3.00x1.50) + ขวา ขนาด (0.80x1.50) ม.								
	- D17 ประตูลูมินีเยมบานเลื่อน มีช่องแสงขวา 2 ช่อง	-	ชุด	25,200.00	-	-	-	-	
	ประตูบานเลื่อน ขนาด (1.00x2.40) + ช่องแสง (1.65x1.50) ม.								
	- D18 ประตูลูมินีเยมบานเลื่อนคู่ มีช่องแสง 2 ด้าน ประตู ขนาด (1.30x2.40)	-	ชุด	27,600.00	-	-	-	-	
	+ ช่องแสงซ้าย-ขวา ขนาด (0.80x1.50) ข้างละ 1 ช่อง								
	- D19 ประตูลูมินีเยมบานเลื่อนคู่ มีช่องแสง 2 ด้าน ประตู ขนาด (1.05x2.40)	-	ชุด	39,975.00	-	-	-	-	
	+ ช่องแสงซ้าย ขนาด (0.80x1.50) + ขวา 3 ช่อง ขนาด (2.80x1.50) ม.								
	- D20 ประตูลูมินีเยมบานเลื่อน มีช่องแสง ขนาด (1.05x2.40)+(0.75x1.50) ม.	-	ชุด	18,225.00	-	-	-	-	
	- D21 ประตูลูมินีเยมบานเลื่อน ขนาด (1.05x2.40) ม.	-	ชุด	12,600.00	-	-	-	-	
	- D22 ประตูลูมินีเยมบานเลื่อน มีช่องแสง 2 ด้าน ประตู ขนาด (1.05x2.40) ม.	-	ชุด	21,225.00	-	-	-	-	
	+ ช่องแสง ซ้าย-ขวา ขนาด (0.50x1.50) ม. ข้างละ 1 ช่อง								



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลไร่ใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- D23 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ มีช่องแสง 2 ด้าน ประตู ขนาด (1.50x2.40) ม.	-	ชุด	28,875.00	-	-	-	-	
	+ ช่องแสง ซ้าย ขนาด (0.60x1.50) ม., ขวา ขนาด (0.85x1.50) ม.								
	- D24 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน มีช่องแสง 2 ด้าน ประตู ขนาด (1.10x2.40) ม.	-	ชุด	23,850.00	-	-	-	-	
	+ ช่องแสง ซ้าย ขนาด (0.70x1.50) ม., ขวา ขนาด (0.75x1.50) ม.								
	- D25 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน มีช่องแสง ขนาด (1.05x2.40)+(0.70x1.50) ม.	-	ชุด	17,850.00	-	-	-	-	
	- D26 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน มีช่องแสงหักมุม ประตู ขนาด (1.05x2.40)	-	ชุด	23,850.00	-	-	-	-	
	+ ช่องแสง ขวา ขนาด (0.50x1.50) ม., หักมุมขวา ขนาด (1.05x1.50) ม.								
	2.5.3.2 หน้าต่าง (อลูมิเนียมสีขาว)								
	- W1 ช่องแสงอลูมิเนียม 6 ช่อง ขนาด 5.30x1.50 ม.	-	ชุด	39,750.00	-	-	-	-	
	- W2 ช่องแสงอลูมิเนียม 5 ช่อง ขนาด 4.70x1.50 ม.	-	ชุด	35,250.00	-	-	-	-	
	- W3 ช่องแสงอลูมิเนียม 2 ช่อง ขนาด 1.80x1.50 ม.	-	ชุด	13,500.00	-	-	-	-	
	- W4 ช่องแสงอลูมิเนียม 3 ช่อง ขนาด 2.85x1.50 ม.	-	ชุด	21,375.00	-	-	-	-	
	- W5 ช่องแสงอลูมิเนียม 1 ช่อง ขนาด 1.00x1.50 ม.	-	ชุด	7,500.00	-	-	-	-	
	- W6 ช่องแสงอลูมิเนียม 3 ช่อง ขนาด 3.00x1.50 ม.	-	ชุด	22,500.00	-	-	-	-	
	- W7 ช่องแสงอลูมิเนียม 5 ช่อง ขนาด 4.20x1.50 ม.	-	ชุด	38,250.00	-	-	-	-	
	+ ช่องแสงหักมุมซ้าย 1 ช่อง ขนาด 0.90x1.50 ม.								
	รวมข้อ 2.5 งานประตู-หน้าต่าง							7,163,496.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลไร่ใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.6 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- WC โถส้วมนั่งราบมีถังพักน้ำแบบสองชั้น	37.00	ชุด	6,690.00	247,530.00	450.00	16,650.00	264,180.00	
	- WC โถส้วมนั่งราบแบบมีถังพักน้ำ (สุขภัณฑ์สำหรับผู้พิการ)	4.00	ชุด	11,300.00	45,200.00	450.00	1,800.00	47,000.00	
	- LAV1 อ่างล้างหน้าชนิดฝักครึ่งเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	45.00	ชุด	12,040.00	541,800.00	450.00	20,250.00	562,050.00	
	- LAV2 อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ (คนพิการ)	4.00	ชุด	10,750.00	43,000.00	450.00	1,800.00	44,800.00	
	- UR1 โถปัสสาวะชาย พร้อมระบบเซนเซอร์ AC>ACTIVE	28.00	ชุด	22,600.00	632,800.00	450.00	12,600.00	645,400.00	
	- PH ที่ใส่กระดาษชำระชนิดแขวนผนัง	5.00	ชุด	680.00	3,400.00	70.00	350.00	3,750.00	
	- MIR กระจกเงาบานเปลือย หนา 6 มม. ขอบเจียรปรี ยึดด้วยหมุดสแตนเลส	456.75	ตร.ฟ.	160.00	73,080.00	-	-	73,080.00	
	- สายฉีดชำระ	41.00	ชุด	400.00	16,400.00	35.00	1,435.00	17,835.00	
	- FC ก๊อกน้ำล้างพื้น	17.00	ชุด	350.00	5,950.00	25.00	425.00	6,375.00	
	- Stop Valve	131.00	ชุด	250.00	32,750.00	35.00	4,585.00	37,335.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ผิวบุหินแกรนิต กว้าง 0.50 ม.	36.70	เมตร	2,850.00	104,595.00	-	-	104,595.00	
	- Top ผิวบุแกรนิตสีดำ กว้าง 0.10 ม. หลังโถปัสสาวะชาย	22.00	เมตร	870.00	19,140.00	-	-	19,140.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป เต็มห้อง พร้อมอุปกรณ์	24.00	ชุด	12,000.00	288,000.00	800.00	19,200.00	307,200.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ครึ่งห้อง พร้อมอุปกรณ์ (ประตู+ฝ้าหน้า)	12.00	ชุด	9,000.00	108,000.00	650.00	7,800.00	115,800.00	
	- ฉากกันห้องอาบน้ำกระจกนิรภัย หนา 10 มม กว้าง 1.50 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	280.00	280.00	9,280.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลส ที่โถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	1,300.00	5,200.00	170.00	680.00	5,880.00	

  

แผ่นที่ 19 / 73

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลไร่ใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.7 งานตกแต่งบันได ทางลาด ราวกันตก								
	บันได 1 (ST1) (ส่วนกลาง)								
	- ขึ้นบันได ลูกตั้ง-ลูกนอน ผิวปูกระเบื้องพอร์ซเลน หนา 20 มม. ผิวด้าน (พ2)	123.80	เมตร	695.00	86,041.00	158.00	19,560.00	105,601.00	
	- พื้นชานพักผิวปูกระเบื้องพอร์ซเลน หนา 20 มม. ขนาด 1200x600 มม. ผิวด้าน	22.41	ตร.ม.	1,263.00	28,304.00	222.00	4,975.00	33,279.00	
	- จมูกบันไดสเตนเลส กว้าง 2" มีกันลื่น 5 ร่อง	135.40	เมตร	2,000.00	270,800.00	42.00	5,687.00	276,487.00	
	- ราวบันได ราวจับท่อนสเตนเลส Ø 1½" ลูกกรงสเตนเลสแบนผิว Hair Line ขนาด 12x40 มม. 3 เส้น เสาสเตนเลสแบนผิว Hair Line ขนาด 15x50 มม.	78.73	เมตร	4,300.00	338,539.00	-	-	338,539.00	
	@ 3 ขึ้นบันได สูงรวม 0.90 ม.								
	- ฉาบปูนเรียบท้องบันได	66.13	ตร.ม.	91.00	6,018.00	87.00	5,753.00	11,771.00	
	บันได 2 (ST2) (ปีกขวา)								
	- ขึ้นบันได ลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวทรายล้าง (พ9)	3.30	เมตร	337.00	1,112.00	104.00	343.00	1,455.00	
	- ขึ้นบันได ลูกตั้ง-ลูกนอน ผิวปูกระเบื้องพอร์ซเลน หนา 20 มม. ผิวด้าน (พ2)	55.00	เมตร	695.00	38,225.00	158.00	8,690.00	46,915.00	
	- พื้นชานพักแต่งผิวขัดมันเรียบบนพื้นคอนกรีต ทาสีลิโคเนและสารไฮรอกเซน (พ6)	6.14	ตร.ม.	850.00	5,219.00	222.00	1,363.00	6,582.00	
	- จมูกบันไดสเตนเลส กว้าง 2" มีกันลื่น 5 ร่อง	59.40	เมตร	2,000.00	118,800.00	42.00	2,495.00	121,295.00	
	- ราวบันได ราวจับท่อนสเตนเลส Ø 1½" ลูกกรงสเตนเลสแบนผิว Hair Line ขนาด 12x40 มม. 3 เส้น เสาสเตนเลสแบนผิว Hair Line ขนาด 15x50 มม.	37.74	เมตร	4,300.00	162,282.00	-	-	162,282.00	
	@ 3 ขึ้นบันได สูงรวม 0.90 ม.								
	- ฉาบปูนเรียบท้องบันได	23.37	ตร.ม.	91.00	2,127.00	87.00	2,033.00	4,160.00	

สม ๒๒๙

[Signature]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลไร่ใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	บันได 3 (ST3) (ปีกซ้าย)								
	- ขั้นบันได ลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวทรายล้าง (พ9)	4.40	เมตร	337.00	1,483.00	104.00	458.00	1,941.00	
	- ขั้นบันได ลูกตั้ง-ลูกนอน ผิวปูกระเบื้องพอร์ซเลน หนา 20 มม. ผิวด้าน (พ2)	85.80	เมตร	695.00	59,631.00	158.00	13,556.00	73,187.00	
	- พื้นชานพักผิวปูกระเบื้องพอร์ซเลน หนา 20 มม. ขนาด 1200x600 มม. ผิวด้าน	13.49	ตร.ม.	1,263.00	17,038.00	222.00	2,995.00	20,033.00	
	- จมูกบันไดสเตนเลส กว้าง 2" มีกันลื่น 5 ร่อง	92.40	เมตร	2,000.00	184,800.00	42.00	3,881.00	188,681.00	
	- ราวบันได ราวจับท่อนสเตนเลส Ø 1½" ลูกกรงสเตนเลสแบนผิว Hair Line ขนาด 12x40 มม. 3 เส้น เสาสเตนเลสแบนผิว Hair Line ขนาด 15x50 มม.	27.96	เมตร	4,300.00	120,228.00	-	-	120,228.00	
	@ 3 ขั้นบันได สูงรวม 0.90 ม.								
	- ฉาบปูนเรียบท้องบันได	28.33	ตร.ม.	91.00	2,578.00	87.00	2,465.00	5,043.00	
	บันได 4 (ST4) (ทางเข้าอาคารด้านหน้า)								
	- ขั้นบันได ลูกตั้ง-ลูกนอน ผิวทำทรายล้าง (พ9)	40.99	เมตร	337.00	13,814.00	104.00	4,263.00	18,077.00	
	บันได 5 (ST5) (ทางเข้าอาคารด้านหลัง)								
	- ขั้นบันได ลูกตั้ง-ลูกนอน กว้าง 0.30 ม. ผิวทำทรายล้าง (พ9)	29.75	เมตร	337.00	10,026.00	104.00	3,094.00	13,120.00	
	- ขั้นบันได ลูกตั้ง-ลูกนอน กว้าง 0.60 ม. ผิวทำทรายล้าง (พ9)	11.54	ตร.ม.	590.00	6,809.00	104.00	1,200.00	8,009.00	
	บันได 6 (ST6) (ทางเข้าปีกซ้าย)								
	- ขั้นบันได ลูกตั้ง-ลูกนอน ผิวทำทรายล้าง (พ9)	2.60	เมตร	337.00	876.00	104.00	270.00	1,146.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	บันได 7 (ST7) (บริเวณด้านหน้าอาคาร)								
	- ขั้นบันได ลูกตั้ง-ลูกนอน ผิวปูกระเบื้องพอร์ซเลน หนา 20 มม. ผิวมัน (พ1)	1.30	เมตร	695.00	904.00	158.00	205.00	1,109.00	
	บันไดลิงที่ถึงเก็บน้ำ ส่วนบนมีราวจับ ขนาดกว้าง 0.50 ม. สูงรวม 3.68 ม.								
	- ท่อเหล็กขนาด Ø 2½" แนวตั้งและขั้นบันได, ขั้นบันได @ 0.40 ม.	1.00	ชุด	12,420.00	12,420.00	-	-	12,420.00	
	ทางลาด R1 (RAMP R1) (บริเวณ ST3 ด้านหน้าอาคาร)								
	- พื้นผิวทำทรายล้าง เชาะร่องลายก้างปลา @ 0.25 ม.	21.25	ตร.ม.	337.00	7,161.00	149.00	3,166.00	10,327.00	
	- ร่องระบายน้ำผิวซีเมนต์ขัดมัน กว้าง 10 ซม. ลึก 1 ซม.	25.00	เมตร	25.00	625.00	45.00	1,125.00	1,750.00	
	- ผนังก่ออิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก หนาครึ่งแผ่น	10.40	ตร.ม.	193.00	2,007.00	89.00	926.00	2,933.00	
	- เสาดินและคานทับหลัง ขนาด 0.10x0.10 ม. (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	25.00	เมตร	108.00	2,700.00	46.00	1,150.00	3,850.00	
	- ผ1 ผนังผิวฉาบปูนเรียบ (ผนังภายนอกอาคาร)	20.80	ตร.ม.	82.00	1,706.00	115.00	2,392.00	4,098.00	
	- ผ6 ผนังผิวทำทรายล้าง	20.80	ตร.ม.	428.00	8,902.00	128.00	2,662.00	11,564.00	
	- ราวจับยึดผนัง ท่อสแตนเลส ผิว Hair Line ขนาด Ø 1½"	25.00	เมตร	770.00	19,250.00	-	-	19,250.00	
	ขาจับราวจับ ท่อสแตนเลส ผิว Hair Line ขนาด Ø 3/4" หนา 2 มม.								
	- P1 ป้ายสัญลักษณ์ทางลาดสำหรับผู้พิการ แผ่นสแตนเลส หนา 1 มม.	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	ขนาด 0.40x0.40 ม. 2 แผ่น/ชุด พร้อมขายึด เสาท่อเหล็ก Ø 2" สูง 2.00 ม.								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลไร่ใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ทางลาด R2 (RAMP R2) (บริเวณปีกซ้าย)								
	- พื้นผิวทำทรายล้าง เสาร่องลายกว้างปลา @ 0.25 ม.	11.22	ตร.ม.	337.00	3,781.00	149.00	1,672.00	5,453.00	
	- ยกขอบพื้น ค.ส.ล. ขนาด 0.10x0.10 ม. ผิวทำทรายล้าง	21.50	เมตร	101.10	2,174.00	45.00	968.00	3,142.00	
	- ราวจับยึดผนัง ท่อสแตนเลส ผิว Hair Line ขนาด Ø 1½"	21.50	เมตร	770.00	16,555.00	-	-	16,555.00	
	ขาจับราวจับ สแตนเลสแบนผิว Hair Line ขนาด 15x20 มม.								
	ลูกกรงแนวนอน 3 เส้น สแตนเลสแบนผิว Hair Line ขนาด 12x40 มม.								
	ลูกกรงแนวตั้ง @ 0.80 ม. สแตนเลสแบนผิว Hair Line ขนาด 15x50 มม.								
	สูงจากพื้นทางลาดราวจับ รวม 0.90 ม.								
	ทางลาด R3 (RAMP R3) (บริเวณด้านหน้าอาคาร)								
	- พื้นผิวทำทรายล้าง เสาร่องลายกว้างปลา @ 0.25 ม.	4.00	ตร.ม.	337.00	1,348.00	149.00	596.00	1,944.00	
	- ขอบทางลาด ค.ส.ล. ขนาด 0.10x0.10 ม. ผิวฉาบปูนเรียบ	4.00	เมตร	24.60	98.00	32.00	128.00	226.00	
	รวมข้อ 2.7 งานตกแต่งบันได ทางลาด ราวกันตก							1,655,452.00	
	2.8 งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 1	2,166.76	ตร.ม.	65.00	140,839.00	31.00	67,170.00	208,009.00	
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่) เกรดที่ 1	6,721.46	ตร.ม.	59.00	396,566.00	28.00	188,201.00	584,767.00	
	- สีน้ำมันทาเหล็ก (รองพื้น 1 ครั้ง, ทับหน้า 2 ครั้ง)	931.25	ตร.ม.	75.00	69,844.00	35.00	32,594.00	102,438.00	
	- งานย้อมสีไม้	120.00	ตร.ม.	74.00	8,880.00	45.00	5,400.00	14,280.00	
	รวมข้อ 2.8 งานทาสี							909,494.00	



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.9 งานเบ็ดเตล็ด								
	- ระบบกำจัดปลวก ระบบเดินท่อน้ำยาเคมี	1,194.16	ตร.ม.	160.00	191,066.00	-	-	191,066.00	
	- ราวกันตก กระจกนิรภัย หนา 8 มม. สูง 1.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	-	เมตร	5,900.00	-	-	-	-	
	- กระบะปลูกต้นไม้บริเวณทางเดินด้านหลังอาคาร กว้าง 0.60 ม. สูง 0.70 ม.	29.80	เมตร	580.00	17,284.00	-	-	17,284.00	
	ฐานกระบะ ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ยกขอบ ค.ส.ล. ขนาด 0.10x0.10 ม.								
	ผนังก่ออิฐหนาครึ่งแผ่นผิวฉาบปูนเรียบทั้งสองด้าน								
	ฝัगतระบายน้ำที่ด้านข้างผนัง @ 1.00 ม.								
	- กระบะปลูกต้นไม้บริเวณด้านข้างอาคาร ชั้นที่ 1-3 กว้าง 0.50 ม.	42.00	เมตร	550.00	23,100.00	-	-	23,100.00	
	ผนังก่ออิฐหนาครึ่งแผ่น สูง 0.40 ม. ผิวฉาบปูนเรียบทั้งสองด้าน								
	ฝัगतระบายน้ำที่ด้านข้างผนัง @ 1.00 ม.								
	- สลึงแนวตั้ง ขนาด Ø 6 มม. พร้อมเกลียวเร่งและอุปกรณ์ยึด @ 0.60 ม.	224.00	ตร.ม.	320.00	71,680.00	-	-	71,680.00	
	ที่กระบะปลูกต้นไม้บริเวณด้านข้างอาคาร ชั้นที่ 1-3								
	- เคา์เตอร์ ค.ส.ล. กว้าง 0.60 ม. ผิวกรูหินแกรนิต (ห้องเตรียมอาหาร)	5.00	เมตร	3,556.00	17,780.00	-	-	17,780.00	
	- อ่างล้างจานสเตนเลส 1 หลุมแบบมีที่พิกภาชนะ พร้อมก๊อกและอุปกรณ์	2.00	ชุด	6,450.00	12,900.00	300.00	600.00	13,500.00	
	- ป้ายชื่อห้องต่างๆ สเตนเลสผิวด้านพับขึ้นรูปสูง 2.5 ซม.	81.00	ชุด	350.00	28,350.00	-	-	28,350.00	
	กว้างไม่น้อยกว่า 0.15 ม.								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายการเลขที่ -

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานป้ายชื่ออาคาร แผ่นอลูมิเนียมเคลือบสีดำ หนา 2 มม. พับขึ้นรูป								
	ซ่อนไฟ Led ติดตั้งพร้อมขายึด บริเวณด้านหน้าอาคาร								
	- ตัวอักษรสูง 75 ซม. พับขึ้นรูป หนา 5 ซม. ติดตั้งที่ระดับพื้นชั้นดาดฟ้า	1.00	ชุด	55,500.00	55,500.00	-	-	55,500.00	
	ข้อความ "Environment and Pollution Control Office 5"								
	- ตัวอักษรสูง 30 ซม. พับขึ้นรูป หนา 2.5 ซม. ติดตั้งที่ระดับพื้นชั้นดาดฟ้า	1.00	ชุด	17,400.00	17,400.00	-	-	17,400.00	
	ข้อความ "สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5"								
	- ตัวอักษรสูง 60 ซม. พับขึ้นรูป หนา 5 ซม. ติดตั้งที่ครีบก้นเสาชั้นลอย	1.00	ชุด	25,200.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
	ข้อความ "Environment Laboratory"								
	2.9.1 งานถังเก็บน้ำ								
	- ฝาครอบถังเก็บน้ำ สแตนเลสพร้อมกุญแจล็อก ฝา ขนาด 1.05x1.05 ม.	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	- บันไดลิงในถังเก็บน้ำกว้าง 0.50 ม. สูงรวม 2.80 ม.	1.00	ชุด	9,450.00	9,450.00	-	-	9,450.00	
	ท่อเหล็กขนาด Ø 2½" แนวตั้งและชั้นบันได, ชั้นบันได @ 0.40 ม.								
	- ระบบกันซึมภายในถังเก็บน้ำ ทาปูนเคมีกันซึมชนิดปลอดสารพิษ ทา 3 ครั้ง	107.80	ตร.ม.	150.00	16,170.00	161.00	17,356.00	33,526.00	
	รวมข้อ 2.9 งานเบ็ดเตล็ด							509,336.00	

Handwritten signature and initials

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.1 ระบบท่อระบายน้ำโสโครก								
	ท่อ PVC 8.5								
	- ท่อขนาด Ø 2"	42.00	เมตร	37.85	1,590.00	40.00	1,680.00	3,270.00	
	- ท่อขนาด Ø 3"	24.00	เมตร	83.17	1,996.00	75.00	1,800.00	3,796.00	
	- ท่อขนาด Ø 4"	132.00	เมตร	134.58	17,765.00	100.00	13,200.00	30,965.00	
	- ท่อขนาด Ø 6"	36.00	เมตร	285.63	10,283.00	200.00	7,200.00	17,483.00	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม	12,653.60	12,654.00	3,796.08	3,796.00	16,450.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	9,490.20	9,490.00	2,847.06	2,847.00	12,337.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	3,163.40	3,163.00	949.02	949.00	4,112.00	
	FCO								
	- ขนาด Ø 3"	5.00	ชุด	1,360.00	6,800.00	300.00	1,500.00	8,300.00	
	- ขนาด Ø 4"	15.00	ชุด	1,360.00	20,400.00	400.00	6,000.00	26,400.00	
	ข้อต่ออ่อนยาง พร้อมแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Ø 4"	5.00	ตัว	440.00	2,200.00	200.00	1,000.00	3,200.00	
	- ขนาด Ø 6"	2.00	ตัว	600.00	1,200.00	300.00	600.00	1,800.00	
	รวมข้อ 3.1 ระบบท่อระบายน้ำโสโครก							128,113.00	



รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.2 ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								
	3.2.1 ท่อ PVC 8.5								
	- ท่อขนาด Ø 2"	154.00	เมตร	37.85	5,829.00	40.00	6,160.00	11,989.00	
	- ท่อขนาด Ø 3"	76.00	เมตร	83.17	6,321.00	75.00	5,700.00	12,021.00	
	- ท่อขนาด Ø 4"	34.00	เมตร	134.58	4,576.00	100.00	3,400.00	7,976.00	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม	6,690.00	6,690.00	2,007.00	2,007.00	8,697.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	5,018.00	5,018.00	1,505.00	1,505.00	6,523.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	1,673.00	1,673.00	502.00	502.00	2,175.00	
	FCO								
	- ขนาด Ø 2"	12.00	ชุด	995.00	11,940.00	200.00	2,400.00	14,340.00	
	- ขนาด Ø 3"	8.00	ชุด	1,360.00	10,880.00	300.00	2,400.00	13,280.00	
	FD. - ขนาด Ø 2"	33.00	ชุด	905.00	29,865.00	200.00	6,600.00	36,465.00	
	P - TRAP - ขนาด Ø 2"	33.00	ตัว	257.00	8,481.00	77.00	2,541.00	11,022.00	
	ข้อต่ออ่อนยาง พร้อมแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Ø 3"	2.00	ตัว	350.00	700.00	150.00	300.00	1,000.00	
	- ขนาด Ø 4"	1.00	ตัว	440.00	440.00	200.00	200.00	640.00	
	- ถังดักไขมัน สำเร็จรูป ชนิดวางใต้ ZINK ขนาด 30 ลิตร	2.00	ถัง	2,520.00	5,040.00	500.00	1,000.00	6,040.00	



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.3 ระบบท่อระบายอากาศ								
	ท่อ PVC 8.5								
	- ท่อขนาด Ø 1½"	192.00	เมตร	24.06	4,620.00	30.00	5,760.00	10,380.00	
	- ท่อขนาด Ø 2"	216.00	เมตร	37.85	8,176.00	40.00	8,640.00	16,816.00	
	- ท่อขนาด Ø 3"	52.00	เมตร	83.17	4,325.00	75.00	3,900.00	8,225.00	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม	6,848.00	6,848.00	2,054.00	2,054.00	8,902.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	5,136.00	5,136.00	1,541.00	1,541.00	6,677.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	1,712.00	1,712.00	514.00	514.00	2,226.00	
	AVC.								
	- ขนาด Ø 2"	2.00	ตัว	1,180.00	2,360.00	200.00	400.00	2,760.00	
	- ขนาด Ø 3"	1.00	ตัว	1,355.00	1,355.00	300.00	300.00	1,655.00	
	- ขนาด Ø 2" (ชนิดออกด้านข้าง)	1.00	ตัว	575.00	575.00	200.00	200.00	775.00	
	- ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Ø 2"	2.00	ตัว	290.00	580.00	100.00	200.00	780.00	
	- ขนาด Ø 3"	1.00	ตัว	350.00	350.00	150.00	150.00	500.00	
	รวมข้อ 3.3 ระบบท่อระบายอากาศ							59,696.00	

สม ชล

[Signature]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.4 ระบบท่อประปา								
	3.4.1 ท่อ PP - R SDR 13.5 PN - 10								
	- ท่อขนาด Ø 1/2"	82.00	เมตร	35.00	2,870.00	30.00	2,460.00	5,330.00	
	- ท่อขนาด Ø 3/4"	284.00	เมตร	46.00	13,064.00	30.00	8,520.00	21,584.00	
	- ท่อขนาด Ø 1"	258.00	เมตร	76.00	19,608.00	30.00	7,740.00	27,348.00	
	- ท่อขนาด Ø 1½"	160.00	เมตร	180.00	28,800.00	50.00	8,000.00	36,800.00	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม	32,171.00	32,171.00	9,651.00	9,651.00	41,822.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	12,868.00	12,868.00	3,860.00	3,860.00	16,728.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	6,434.00	6,434.00	1,930.00	1,930.00	8,364.00	
	- STOP VALVE - ขนาด Ø 1/2"	100.00	ชุด	165.00	16,500.00	50.00	5,000.00	21,500.00	
	- ก๊อกน้ำ ภายใน - ขนาด Ø 1/2"	9.00	ชุด	120.00	1,080.00	50.00	450.00	1,530.00	
	ประตูน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Ø 1/2"	1.00	ชุด	590.00	590.00	100.00	100.00	690.00	
	- ขนาด Ø 1"	5.00	ชุด	1,145.00	5,725.00	200.00	1,000.00	6,725.00	
	- ขนาด Ø 1½"	11.00	ชุด	2,300.00	25,300.00	300.00	3,300.00	28,600.00	
	- ขนาด Ø 2"	8.00	ชุด	3,370.00	26,960.00	400.00	3,200.00	30,160.00	
	- ขนาด Ø 4"	1.00	ชุด	6,431.78	6,432.00	800.00	800.00	7,232.00	

  

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- CHECK VALVE - ขนาด Ø 2"	2.00	ชุด	2,040.00	4,080.00	400.00	800.00	4,880.00	
	- MODULATING FLOAT VALVE - ขนาด Ø 1½"	1.00	ชุด	12,285.00	12,285.00	300.00	300.00	12,585.00	
	- เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน BOOSTER PUMP SET (2 PUMPS/SET) อัตราสูบ 200 ลิตร/นาที ที่ความสูง 25 เมตร	1.00	ชุด	100,000.00	100,000.00	4,000.00	4,000.00	104,000.00	
	- เครื่องสูบน้ำประปา WATER PUMP (WP1) (WP2) อัตราสูบ 150 ลิตร/นาที ที่ความสูง 15 เมตร (ชนิด VERTICAL MULTISTAGE)	2.00	ชุด	22,000.00	44,000.00	3,000.00	6,000.00	50,000.00	
	- ตู้ควบคุม (Control Panel)	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	
	- ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ภายใน ขนาด Ø 1"	1.00	ชุด	2,053.27	2,053.00	200.00	200.00	2,253.00	
	3.4.2 งานวางท่อประปา (ท่อ PB 2110 CLASS PN10 SDR 13.5) ภายนอกอาคาร								
	- ท่อขนาด Ø 1½"	153.00	เมตร	143.00	21,879.00	50.00	7,650.00	29,529.00	
	- ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1.00	รวม	10,940.00	10,940.00	3,282.00	3,282.00	14,222.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	4,376.00	4,376.00	1,313.00	1,313.00	5,689.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	2,188.00	2,188.00	656.00	656.00	2,844.00	
	- ก๊อมน้ำสนาม	3.00	ชุด	112.15	336.00	50.00	150.00	486.00	
	- FLOAT VALVE - ขนาด Ø 2"	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	400.00	400.00	3,200.00	
	3.4.3 ท่อเหล็กอบสังกะสี ประเภทที่ 2 มาตรฐาน มอก. 276								
	- ท่อขนาด Ø 1½"	72.00	เมตร	146.16	10,524.00	80.00	5,760.00	16,284.00	

  

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลไร่ใหญ่ อำเภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ท่อขนาด Ø 2"	76.00	เมตร	205.74	15,636.00	110.00	8,360.00	23,996.00	
	- ท่อขนาด Ø 3"	2.00	เมตร	329.85	660.00	175.00	350.00	1,010.00	
	- ท่อขนาด Ø 4"	6.00	เมตร	480.60	2,884.00	250.00	1,500.00	4,384.00	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม	14,852.00	14,852.00	4,456.00	4,456.00	19,308.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	5,941.00	5,941.00	1,782.00	1,782.00	7,723.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	2,970.00	2,970.00	891.00	891.00	3,861.00	
	- ข้อต่ออ่อนยางสังเคราะห์ - ขนาด Ø 2"	1.00	ชุด	290.00	290.00	100.00	100.00	390.00	
	- FOOT VALVE/ STAINLESS STEEL STRAINER - ขนาด Ø 2"	2.00	ชุด	4,400.00	8,800.00	400.00	800.00	9,600.00	
	- ข้อต่ออ่อนยางสังเคราะห์ ใช้กับท่อแรงดัน - ขนาด Ø 2"	5.00	ชุด	2,730.00	13,650.00	500.00	2,500.00	16,150.00	
	- ฝาปิด STAINLESS ถึงเก็บน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x0.60 ม.	1.00	ชุด	2,730.00	2,730.00	50.00	50.00	2,780.00	
	พร้อมกัญแจ และสายยู								
	3.4.4 งานวางท่อประปา ท่อ PB 2110 CLASS PN10 SDR 13.5 (ระบบน้ำหยด)								
	- ท่อขนาด Ø 1/2"	43.00	เมตร	29.00	1,247.00	30.00	1,290.00	2,537.00	
	- ท่อขนาด Ø 3/4"	24.00	เมตร	43.00	1,032.00	30.00	720.00	1,752.00	
	- ชุดน้ำหยด	150.00	ชุด	32.50	4,875.00	10.00	1,500.00	6,375.00	
	รวมข้อ 3.4 ระบบท่อประปา							624,251.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.6 ระบบท่อดับเพลิง								
	3.6.1 ท่อเหล็กดำ ASTM A53 SCH 40								
	- ท่อขนาด Ø 2½"	10.00	เมตร	382.00	3,820.00	150.00	1,500.00	5,320.00	
	- ท่อขนาด Ø 4"	134.00	เมตร	711.33	95,318.00	280.00	37,520.00	132,838.00	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม	39,655.00	39,655.00	11,897.00	11,897.00	51,552.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	19,828.00	19,828.00	5,948.00	5,948.00	25,776.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	9,914.00	9,914.00	2,974.00	2,974.00	12,888.00	
	- ทาสีท่อดับเพลิง	1.00	รวม	29,741.00	29,741.00	8,922.00	8,922.00	38,663.00	
	3.6.2 ถังดับเพลิงเคมี								
	- CO2 10 ปอนด์ มาตรฐาน UL	8.00	ถัง	5,800.00	46,400.00	200.00	1,600.00	48,000.00	
	3.6.3 ตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์								
	- FHC. TYPE B	10.00	ตู้	22,796.00	227,960.00	2,000.00	20,000.00	247,960.00	
	- ชุด AUTOMATIC AIR VENT - ขนาด Ø 3/4"	3.00	ชุด	2,900.00	8,700.00	150.00	450.00	9,150.00	
	- ประตุน้ำกันย้อนกลับ CHECK VALVE - ขนาด Ø 4"	1.00	ชุด	4,920.00	4,920.00	800.00	800.00	5,720.00	
	- SMC ขนาด Ø 2½"x2½"x4"	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	800.00	800.00	11,800.00	
	- BALL VALVE ขนาด Ø 3/4" มาตรฐาน UL/FM	3.00	ชุด	420.00	1,260.00	150.00	450.00	1,710.00	
	รวมข้อ 3.6 ระบบท่อดับเพลิง							591,377.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.7.1 บ่อบำบัดน้ำเสีย (SN-ST-05-25)								
	- เข้ม ค.ส.ล. สีเหลี่ยมตัน 0.15x0.15x6.00 เมตร	56.00	ตัน	760.92	42,611.52	179.00	10,024.00	52,635.52	
	- ขุดดิน-ถมกลับ	228.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	25,536.00	25,536.00	
	- ทราดยาาบ	4.28	ลบ.ม.	430.00	1,840.40	104.00	445.12	2,285.52	
	- คอนกรีตทราดยาาบ	2.14	ลบ.ม.	2,090.00	4,472.60	327.00	699.78	5,172.38	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	34.19	ลบ.ม.	2,190.00	74,876.10	327.00	11,180.13	86,056.23	
	- ไม้แบบ	155.75	ตร.ม.	350.00	54,512.50	-	-	54,512.50	
	- ค่าแรงไม้แบบ	222.50	ตร.ม.	-	-	133.00	29,592.50	29,592.50	
	- ค้ำยันแบบ	46.73	ลบ.ฟ.	240.00	11,215.20	-	-	11,215.20	
	- ตะปู	38.93	กก.	32.71	1,273.40	-	-	1,273.40	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	104.79	กก.	20.04	2,099.99	4.40	461.08	2,561.07	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	4,016.62	กก.	19.15	76,918.27	3.60	14,459.83	91,378.10	
	- ลวดผูกเหล็ก	123.64	กก.	71.65	8,858.81	-	-	8,858.81	
	- ฉาบปูนขัดมันเรียบ	170.15	ตร.ม.	84.00	14,292.60	92.00	15,653.80	29,946.40	
	- ฝาเหล็กหล่อ 0.60x0.60 ม. HEAVY DUTY	5.00	ฝา	9,100.00	45,500.00	500.00	2,500.00	48,000.00	
	- PLASTIC MEDIA	9.90	ลบ.ม.	2,500.00	24,750.00	200.00	1,980.00	26,730.00	
	- ท่อ PVC 8.5 ขนาด Ø 4"	2.00	เมตร	134.56	269.12	100.00	200.00	469.12	



รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.1.1 แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน								
	MDB (FORM 2)								
	- ACB 1,400AT,3P IC 50 kA Drawout Type W/Mortor Drive, Ground Fault Protection, Automatic Re-Closer	1.00	Set	244,800.00	244,800.00	-	-	244,800.00	
	- ACB 1,000AT,3P IC 36 Ka	1.00	Set	145,350.00	145,350.00	-	-	145,350.00	
	- MCCB 800AT,3P IC 36 kA	1.00	Set	60,180.00	60,180.00	-	-	60,180.00	
	- MCCB 100AT,3P IC 36 kA	2.00	Set	6,970.00	13,940.00	-	-	13,940.00	
	- MCCB 80AT,3P IC 36 kA	2.00	Set	6,970.00	13,940.00	-	-	13,940.00	
	- MCCB 60AT,3P IC 36 kA	6.00	Set	6,970.00	41,820.00	-	-	41,820.00	
	- MCCB 50AT,3P IC 36 kA	2.00	Set	6,970.00	13,940.00	-	-	13,940.00	
	- MCCB 40AT,3P IC 36 kA	6.00	Set	6,970.00	41,820.00	-	-	41,820.00	
	- 40kVAR CAP. BANK 525V	12.00	Set	23,300.00	279,600.00	-	-	279,600.00	
	- POWER FACTOR CONTROLLER 12 STEP	1.00	Set	63,000.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
	- CAPACITOR MAGNETIC CONTACTOR	12.00	Set	13,400.00	160,800.00	-	-	160,800.00	
	- HRC FUSE W/ 3 POLE FUSE BASE	12.00	Set	22,100.00	265,200.00	-	-	265,200.00	
	- DIGITAL POWER METER	17.00	Set	25,000.00	425,000.00	-	-	425,000.00	
	- COMBINATION TYPE (TYPE 1+2)SURGE PROTECTION DEVICE	1.00	Set	43,800.00	43,800.00	-	-	43,800.00	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot	675,000.00	675,000.00	80,000.00	80,000.00	755,000.00	
	รวมข้อ 4.1.1 แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน							2,568,190.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.1.2 แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์								
	LR1								
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	1.00	Set	15,480.00	15,480.00	1,200.00	1,200.00	16,680.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 kA	12.00	Set	1,980.00	23,760.00	36.00	432.00	24,192.00	
	LR2								
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	1.00	Set	15,480.00	15,480.00	1,200.00	1,200.00	16,680.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	24.00	Set	189.00	4,536.00	36.00	864.00	5,400.00	
	LP1-A								
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 80AT 3P IC 25 kA	1.00	Set	15,390.00	15,390.00	1,200.00	1,200.00	16,590.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA (RCBO)	13.00	Set	2,340.00	30,420.00	36.00	468.00	30,888.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	20.00	Set	189.00	3,780.00	36.00	720.00	4,500.00	
	LP1-B								
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 80AT 3P IC 25 kA	1.00	Set	15,390.00	15,390.00	1,200.00	1,200.00	16,590.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	7.00	Set	2,340.00	16,380.00	36.00	252.00	16,632.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	17.00	Set	189.00	3,213.00	36.00	612.00	3,825.00	
	LP1-C								
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 60AT 3P IC 25 kA	1.00	Set	14,130.00	14,130.00	1,200.00	1,200.00	15,330.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	2.00	Set	2,430.00	4,860.00	36.00	72.00	4,932.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	13.00	Set	189.00	2,457.00	36.00	468.00	2,925.00	
	LP2-A								
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 60AT 3P IC 25 kA	1.00	Set	14,130.00	14,130.00	1,200.00	1,200.00	15,330.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	2.00	Set	2,340.00	4,680.00	36.00	72.00	4,752.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	13.00	Set	189.00	2,457.00	36.00	468.00	2,925.00	
	LP2-B								
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 60AT 3P IC 25 kA	1.00	Set	14,130.00	14,130.00	1,200.00	1,200.00	15,330.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	8.00	Set	2,340.00	18,720.00	36.00	288.00	19,008.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	19.00	Set	189.00	3,591.00	36.00	684.00	4,275.00	
	LP3-A								
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 60AT 3P IC 25 kA	1.00	Set	14,130.00	14,130.00	1,200.00	1,200.00	15,330.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	5.00	Set	2,340.00	11,700.00	36.00	180.00	11,880.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	16.00	Set	189.00	3,024.00	36.00	576.00	3,600.00	
	LP3-B								
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 60AT 3P IC 25 kA	1.00	Set	14,130.00	14,130.00	1,200.00	1,200.00	15,330.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	5.00	Set	2,340.00	11,700.00	36.00	180.00	11,880.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	16.00	Set	189.00	3,024.00	36.00	576.00	3,600.00	

สม ชล

[Signature]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	LP4								
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 60AT 3P IC 25 kA	1.00	Set	14,130.00	14,130.00	1,200.00	1,200.00	15,330.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	3.00	Set	2,340.00	7,020.00	36.00	108.00	7,128.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	12.00	Set	189.00	2,268.00	36.00	432.00	2,700.00	
	รวมข้อ 4.1.2 แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์							323,562.00	
	4.1.3 ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- HDPE Ø 2" (63 mm.)	151.80	m.	84.00	12,751.00	25.00	3,795.00	16,546.00	
	- IMC Ø 2½" (65 mm.)	145.20	m.	255.00	37,026.00	48.00	6,970.00	43,996.00	
	- EMT Ø 2" (50 mm.)	81.40	m.	481.00	39,153.00	42.00	3,419.00	42,572.00	
	- EMT Ø 1½" (40 mm.)	431.20	m.	129.00	55,625.00	38.00	16,386.00	72,011.00	
	- EMT Ø 1" (25 mm.)	107.80	m.	63.00	6,791.00	28.00	3,018.00	9,809.00	
	- EMT Ø 1/2" (15 mm.)	7,263.00	m.	31.00	225,153.00	22.00	159,786.00	384,939.00	
	- uPVC Ø 1½" (32 mm.)	22.00	m.	44.00	968.00	27.00	594.00	1,562.00	
	- uPVC Ø 3/4 (20 mm.)	11.00	m.	16.00	176.00	23.00	253.00	429.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	75,528.00	75,528.00	22,658.00	22,658.00	98,186.00	
	รวมข้อ 4.1.3 ท่อร้อยสายไฟฟ้า							670,050.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลไร่ใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.1.4 สายไฟฟ้า								
	- 1C -16 NYY SQ.MM.	616.00	m.	100.00	61,600.00	25.00	15,400.00	77,000.00	
	- 1C -10 NYY SQ.MM.	154.00	m.	71.00	10,934.00	22.00	3,388.00	14,322.00	
	- IEC 01 95 SQ.MM.	23.10	m.	356.69	8,240.00	55.00	1,271.00	9,511.00	
	- IEC 01 50 SQ.MM.	405.60	m.	181.07	73,442.00	40.00	16,224.00	89,666.00	
	- IEC 01 35 SQ.MM.	556.40	m.	125.85	70,023.00	30.00	16,692.00	86,715.00	
	- IEC 01 25 SQ.MM.	1,565.20	m.	38.95	60,965.00	25.00	39,130.00	100,095.00	
	- IEC 01 16 SQ.MM.	707.20	m.	60.44	42,743.00	20.00	14,144.00	56,887.00	
	- IEC 01 10 SQ.MM.	1,186.90	m.	38.95	46,230.00	16.00	18,990.00	65,220.00	
	- IEC 01 6 SQ.MM.	176.00	m.	22.36	3,935.00	12.00	2,112.00	6,047.00	
	- IEC 01 4 SQ.MM.	1,641.00	m.	13.59	22,301.00	10.00	16,410.00	38,711.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	23,551.31	m.	9.01	212,197.00	7.00	164,859.00	377,056.00	
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	61,261.00	61,261.00	18,378.00	18,378.00	79,639.00	
	รวมข้อ 4.1.4 สายไฟฟ้า							1,000,869.00	





รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.1.5 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมไฟ DOWNLIGHT ชัดเงาสีเงิน ชนิดติดตั้งฝ้าเพดาน Ø>150 มม. มีขั้วต่อสายดิน หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 10W ปริมาณแสง ไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน ค่า CRI ไม่น้อยกว่า 80 ให้แสงแบบ COOL WHITE อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง	224.00	Set	250.00	56,000.00	115.00	25,760.00	81,760.00	
	- ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กเปลือย หลอด LED TUBE T8 ขนาดไม่เกิน 20W ให้แสงแบบ COOL WHITE ปริมาณแสงไม่น้อยกว่า 2,100 ลูเมน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ติดเพดานหรือตามแบบ	61.00	Set	400.00	24,400.00	135.00	8,235.00	32,635.00	
	- ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์ชนิดกันน้ำและฝุ่น (WATER PROOF) ฝาครอบ พลาสติกและซิลยางกันน้ำ ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น ไม่น้อยกว่า 65 หลอด LED TUBE T8 ขนาดไม่เกิน 20W ให้แสงแบบ COOL WHITE ปริมาณแสง ไม่น้อยกว่า 2,100 ลูเมน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ติดแนบผนัง	8.00	Set	850.00	6,800.00	135.00	1,080.00	7,880.00	
	- ดวงโคมตะแกรงอลูมิเนียม (RECESS PROFILE MIRROR LOUVER) ตัวโคม ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.60 มม. พ่นด้วยสีฝุ่น มีขอบอลูมิเนียม อบสีรอบตัวโคม มีช่องตะแกรง 14 ช่อง ขนาดโคมโดยประมาณ 0.30x1.20 ม. หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ค่าสัมประสิทธิ์	161.00	Set	1,700.00	273,700.00	135.00	21,735.00	295,435.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	การสะท้อนแสงไม่น้อยกว่า 87% ชนิดหลอด LED TUBE T8 ขนาดไม่เกิน 2x20W ปริมาณแสงไม่น้อยกว่า 2x2,100 ลูเมน ให้แสงแบบ COOL WHITE ค่า CRI ไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ติดฝังผ้าเพดาน								
	- ดวงโคมไฟ V-SHARE ชนิดติดลอย หลอด LED TUBE T8 ขนาดไม่เกิน 2x20W ปริมาณแสงไม่น้อยกว่า 2x2,100 ลูเมน ให้แสงแบบ COOL WHITE ค่า CRI ไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง	40.00	Set	700.00	28,000.00	135.00	5,400.00	33,400.00	
	- ดวงโคมไฟ LED PANEL ขนาดโคมโดยประมาณ 0.30x1.20ม. หรือตาม มาตรฐานผู้ผลิต พ่นด้วยสีฝุ่น มีขอบอลูมิเนียม หลอด LED ขนาดไม่เกิน 50W ให้แสงแบบ COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 4,000 ลูเมน ค่า CRI ไม่น้อยกว่า 80 ติดฝังผ้าเพดาน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง	76.00	Set	3,000.00	228,000.00	135.00	10,260.00	238,260.00	
	- ดวงโคมไฟ LED PANEL ขนาดโคมโดยประมาณ 0.60x0.60ม. หรือตาม มาตรฐานผู้ผลิต พ่นด้วยสีฝุ่น มีขอบอลูมิเนียม หลอด LED ขนาดไม่เกิน 50W ให้แสงแบบ COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 4,000 ลูเมน ค่า CRI ไม่น้อยกว่า 80 ติดฝังผ้าเพดาน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง	74.00	Set	3,000.00	222,000.00	135.00	9,990.00	231,990.00	
	- ดวงโคมไฟติดผนังชนิด DIE-CAST ALUMINIUM ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น ไม่น้อยกว่า 65 หลอด LED ขนาดไม่เกิน 13W ให้แสงแบบ WARM WHITE ปริมาณแสงไม่น้อยกว่า 1,000 ลูเมน ค่า CRI ไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งาน	29.00	Set	550.00	15,950.00	165.00	4,785.00	20,735.00	

  

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ติดผนังระดับ								
	ความสูงตามความเหมาะสม								
	- ดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ (SELF-CONTAINED EMERGENCY	121.00	Set	1,500.00	181,500.00	200.00	24,200.00	205,700.00	
	LUMINAIRE) ชนิดหลอด LED พร้อม BATTERY ชนิดแห้ง, ชุดควบคุม								
	อุปกรณ์การทดสอบ และอุปกรณ์แสดงสถานะ ที่ประกอบอยู่ในโคมไฟ								
	สามารถสำรองไฟฟ้า ได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ติดผนังต่ำจากเพดาน 0.20 เมตร								
	หรือตามความเหมาะสม								
	- ดวงโคมป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดส่องสว่างจากภายใน (SELF-CONTAINED	50.00	Set	1,600.00	80,000.00	200.00	10,000.00	90,000.00	
	EMERGENCY EXIT SIGN LUMINAIRE) ชนิดหลอด LED พร้อม BATTERY								
	ชนิดแห้ง, ชุดควบคุมอุปกรณ์การทดสอบ และอุปกรณ์แสดงสถานะ								
	ที่ประกอบอยู่ในโคมไฟ สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง								
	ความสว่างและรูปแบบของป้าย ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	ฉุกเฉิน และป้ายทางออกฉุกเฉิน ของ วสท. ฉบับล่าสุด								
	รวมข้อ 4.1.5 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์							1,237,795.00	

  

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.1.6 สวิตช์ และเต้ารับ								
	- สวิตช์เดี่ยว ขนาด 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติก	199.00	Set	60.00	11,940.00	80.00	15,920.00	27,860.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าสามทาง ขนาด 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติก	48.00	Set	92.00	4,416.00	100.00	4,800.00	9,216.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว ขนาด 16A, 250V UNIVERSAL TYPE มีขาติน	121.00	Set	132.00	15,972.00	90.00	10,890.00	26,862.00	
	พร้อมฝาครอบพลาสติก								
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A, 250V UNIVERSAL TYPE มีขาติน	280.00	Set	184.00	51,520.00	90.00	25,200.00	76,720.00	
	พร้อมฝาครอบพลาสติก								
	- กล่องกันน้ำขนาด 4"x4"	2.00	Set	500.00	1,000.00	200.00	400.00	1,400.00	
	รวมข้อ 4.1.6 สวิตช์ และเต้ารับ				84,848.00		57,210.00	142,058.00	
	4.1.7 ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในห้องน้ำคนพิการ								
	- BATHROOM CALL BUTTON WITH PULL CORD	3.00	Set	2,490.00	7,470.00	80.00	240.00	7,710.00	
	- BATHROOM CALL BUTTON	3.00	Set	2,990.00	8,970.00	80.00	240.00	9,210.00	
	- CALL RESET BUTTON	3.00	Set	1,200.00	3,600.00	80.00	240.00	3,840.00	
	- CORRIDOR LIGHT WITH BUZZER	6.00	Set	1,680.00	10,080.00	80.00	480.00	10,560.00	
	- POWER SUPPLY 12 VDC สำหรับระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในห้องน้ำ	3.00	Set	650.00	1,950.00	80.00	240.00	2,190.00	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	54.00	Set	31.00	1,674.00	21.00	1,134.00	2,808.00	
	- 4C TIEV 0.65 SQ.MM.	66.00	Set	13.00	858.00	6.00	396.00	1,254.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	420.00	420.00	126.00	126.00	546.00	
	รวมข้อ 4.1.7 ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในห้องน้ำคนพิการ							38,118.00	

Handwritten signatures and marks

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.2 ระบบป้องกันฟ้าผ่า								
	- เสาล่อฟ้าชนิดทองแดง (AIR TERMINAL) Ø 14.20 mm. (5/8 นิ้ว)	7.00	Set	1,135.00	7,945.00	200.00	1,400.00	9,345.00	
	ยาว 0.60 เมตร พร้อมฐานตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- หลักรายดินระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า COPPER BOND Ø 14.20 mm.	11.00	Set	980.00	10,780.00	250.00	2,750.00	13,530.00	
	(5/8 นิ้ว) ยาว 3.00 เมตร								
	- GROUND TEST BOX	11.00	Set	2,500.00	27,500.00	200.00	2,200.00	29,700.00	
	- GROUND EARTH PIT	11.00	Set	1,300.00	14,300.00	200.00	2,200.00	16,500.00	
	- EXOTERMIC WELDING	15.00	Set	240.00	3,600.00	60.00	900.00	4,500.00	
	- แคล้มประกับรัดสาย	910.00	Set	80.00	72,800.00	-	-	72,800.00	
	- BC 50 SQ.MM.	650.00	m.	326.00	211,900.00	40.00	26,000.00	237,900.00	
	- PVC Ø 1¼" (32 mm.) สีเหลือง	69.00	m.	44.00	3,036.00	27.00	1,863.00	4,899.00	
	- PVC Ø 3/4" (20 mm.) สีเหลือง	20.00	m.	16.00	320.00	23.00	460.00	780.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	42,715.00	42,715.00	12,814.00	12,814.00	55,529.00	
	รวมข้อ 4.2 ระบบป้องกันฟ้าผ่า							445,483.00	

สม - 601

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.4 ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER SYSTEM)								
	MDR								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	ชุด	16,100.00	16,100.00	2,000.00	2,000.00	18,100.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2xØ4 นิ้ว	2.00	ชุด	1,520.00	3,040.00	-	-	3,040.00	
	- แผงเดินสายขนาด 6 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	ชุด	1,495.00	1,495.00	-	-	1,495.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	2.00	ชุด	260.00	520.00	-	-	520.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	12.00	ชุด	80.00	960.00	-	-	960.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ชนิด True On-line Double Conversion ขนาด 3 kVA	1.00	ชุด	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	แผงกระจายรอง DR1-A และ DR1-B ประกอบด้วย								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 12U 0.60 ม. (W) x0.60 ม. (D)	2.00	ตู้	5,200.00	10,400.00	1,200.00	2,400.00	12,800.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2xØ4 นิ้ว	2.00	ชุด	1,520.00	3,040.00	-	-	3,040.00	
	- แผงเดินสายขนาด 6 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	2.00	ชุด	1,495.00	2,990.00	-	-	2,990.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	2.00	ชุด	45,100.00	90,200.00	-	-	90,200.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	2.00	ชุด	2,900.00	5,800.00	-	-	5,800.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	2.00	ชุด	260.00	520.00	-	-	520.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	48.00	ชุด	80.00	3,840.00	-	-	3,840.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ชนิด True On-line Double Conversion ขนาด 1 kVA	2.00	ชุด	5,700.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
	ชนิด Rack Mount								
	แผงกระจายรอง DR2-A และ DR2-B ประกอบด้วย								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 12U 0.60 ม. (W) x0.60 ม. (D)	2.00	ตู้	5,200.00	10,400.00	1,200.00	2,400.00	12,800.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2xØ4 นิ้ว	2.00	ชุด	1,520.00	3,040.00	-	-	3,040.00	
	- แผงเต้ารับขนาด 6 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	2.00	ชุด	1,495.00	2,990.00	-	-	2,990.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	2.00	ชุด	45,100.00	90,200.00	-	-	90,200.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	2.00	ชุด	2,900.00	5,800.00	-	-	5,800.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	2.00	ชุด	260.00	520.00	-	-	520.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	48.00	ชุด	80.00	3,840.00	-	-	3,840.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ชนิด True On-line Double Conversion ขนาด 1 kVA	2.00	ชุด	5,700.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
	ชนิด Rack Mount								
	แผงกระจายรอง DR3-A ประกอบด้วย								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 12U 0.60 ม. (W) x0.60 ม. (D)	1.00	ตู้	5,200.00	5,200.00	1,200.00	1,200.00	6,400.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2xØ4 นิ้ว	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	-	-	1,520.00	
	- แผงเต้ารับขนาด 6 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	ชุด	1,495.00	1,495.00	-	-	1,495.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	1.00	ชุด	45,100.00	45,100.00	-	-	45,100.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลไร่ใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	-	-	2,900.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	1.00	ชุด	260.00	260.00	-	-	260.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	24.00	ชุด	80.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ชนิด True On-line Double Conversion ขนาด 1 kVA	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	ชนิด Rack Mount								
	- เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 CAT6 พร้อมฝาครอบพลาสติก	81.00	Set	225.00	18,225.00	110.00	8,910.00	27,135.00	
	- EMT Ø 3/4" (20 mm.)	179.00	m.	45.00	8,055.00	22.00	3,938.00	11,993.00	
	- EMT Ø 1/2" (15 mm.)	1,972.00	m.	31.00	61,132.00	22.00	43,384.00	104,516.00	
	- WIREWAYS 50x100x1 mm.	17.00	m.	221.00	3,757.00	35.00	595.00	4,352.00	
	- 4P UTP CAT 6	2,374.00	m.	18.00	42,732.00	10.00	23,740.00	66,472.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	32.00	m.	9.00	288.00	7.00	224.00	512.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	18,890.00	18,890.00	5,667.00	5,667.00	24,557.00	
	รวมข้อ 4.4 ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER SYSTEM)							635,127.00	

 



รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.5 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM SYSTEM)								
	- FIRE ALARM CONTROL PANEL 10 ZONE ติดผนังสูงจากพื้น 1.80 เมตร	1.00	Set	60,000.00	60,000.00	6,000.00	6,000.00	66,000.00	
	- ALUMINIUM ANODIZED GRAPHIC ANNUNCIATOR ขนาดไม่น้อยกว่า A3 ติดผนังสูงจากพื้น 1.80 เมตร	1.00	Set	14,800.00	14,800.00	3,000.00	3,000.00	17,800.00	
	- FIRE ALARM TERMINAL BOX ติดผนังสูงจากพื้น 1.80 เมตร	5.00	Set	2,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	- FIXED TEMPERATURE HEAT DETECTOR ติดเพดาน	2.00	Set	800.00	1,600.00	200.00	400.00	2,000.00	
	- PHOTO ELECTRIC SMOKE DETECTOR ติดเพดาน	141.00	Set	2,600.00	366,600.00	200.00	28,200.00	394,800.00	
	- MANUAL STATION ติดผนังสูงจากพื้น 1.50 เมตร	11.00	Set	1,400.00	15,400.00	200.00	2,200.00	17,600.00	
	- FIRE ALARM STROBE WITH HORN ติดผนังต่ำจากเพดาน 0.20 เมตร	17.00	Set	4,600.00	78,200.00	200.00	3,400.00	81,600.00	
	- EMT Ø 1/2" (15 mm.)	2,102.00	m.	31.00	65,162.00	22.00	46,244.00	111,406.00	
	- FRC 2.5 SQ.MM.	1,313.00	m.	53.00	69,589.00	12.00	15,756.00	85,345.00	
	- IEC 01 1.5 SQ.MM.	3,252.00	m.	6.00	19,512.00	5.00	16,260.00	35,772.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	21,942.00	21,942.00	6,582.00	6,582.00	28,524.00	
	รวมข้อ 4.5 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM SYSTEM)							853,347.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.6 ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM)								
	ตู้กระจายสายสัญญาณระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV RACK) ประกอบด้วย								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27U 0.60 ม. (W) x0.80 ม. (D)	1.00	ตู้	16,100.00	16,100.00	2,000.00	2,000.00	18,100.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2xØ4 นิ้ว	2.00	ชุด	1,520.00	3,040.00	-	-	3,040.00	
	- แผงเต้ารับ ขนาด 6 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	ชุด	1,495.00	1,495.00	-	-	1,495.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	-	-	2,900.00	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	1.00	ชุด	260.00	260.00	-	-	260.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	16.00	เส้น	80.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
	- Network Video Recorder แบบ 32 ช่อง	1.00	เครื่อง	120,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้าชนิด True On-line Double Conversion ขนาด 3 kVA	1.00	เครื่อง	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	แผงกระจายรอง CCTV-DR2 และ CCTV-DR3 ประกอบด้วย								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 12U 0.60 ม. (W) x0.60 ม. (D)	2.00	ตู้	5,200.00	10,400.00	1,200.00	2,400.00	12,800.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2xØ4 นิ้ว	2.00	ชุด	1,520.00	3,040.00	-	-	3,040.00	
	- แผงเต้ารับขนาด 6 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	2.00	ชุด	1,495.00	2,990.00	-	-	2,990.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	2.00	ชุด	2,900.00	5,800.00	-	-	5,800.00	

  

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- แฉงจัดสาย (Cable Management)	2.00	ชุด	260.00	520.00	-	-	520.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	16.00	เส้น	80.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ชนิด True On-line Double Conversion ขนาด 1 kVA	2.00	เครื่อง	5,700.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
	ชนิด Rack Mount								
	- จอแสดงผลชนิด LED 4K 60 Hz ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว พร้อมขายึดจอ	1.00	จอ	4,200.00	4,200.00	1,200.00	1,200.00	5,400.00	
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบ DOME มุมมองคงที่ ชนิดเครือข่าย	25.00	Set	16,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00	
	ใช้มาตรฐานสากลในการเชื่อมโยงข้อมูล ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป								
	ติดตั้งภายในอาคาร								
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบ BULLET มุมมองคงที่ ชนิดเครือข่าย	7.00	Set	22,000.00	154,000.00	-	-	154,000.00	
	ใช้มาตรฐานสากลในการเชื่อมโยงข้อมูล ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป								
	ติดตั้งภายนอกอาคาร								
	- WIREWAYS 50x100x1 mm.	17.00	m.	221.00	3,757.00	35.00	595.00	4,352.00	
	- EMT Ø 1/2" (15 mm.)	715.00	m.	31.00	22,165.00	22.00	15,730.00	37,895.00	
	- IEC01 2.5 SQ.MM.	41.00	m.	9.00	369.00	7.00	287.00	656.00	
	- 4P UTP CAT 6 LSZH	1,104.00	m.	18.00	19,872.00	7.00	7,728.00	27,600.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	7,208.00	7,208.00	2,162.00	2,162.00	9,370.00	
	รวมข้อ 4.6 ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM)							901,178.00	

จก

6801

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

[illegible]

Jim Chad

2

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	5.1.1 ระบบปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น								
	ชั้นที่ 1								
	- FCU-1/01 (54,000 BTU/Hr, 4 Way Cassette Type)	1.00	ชุด	40,040.00	40,040.00	3,000.00	3,000.00	43,040.00	
	- FCU-1/02 (95,000 BTU/Hr, Concealed Duct Type)	1.00	ชุด	88,900.00	88,900.00	3,000.00	3,000.00	91,900.00	
	- FCU-1/03 (95,000 BTU/Hr, Concealed Duct Type)	1.00	ชุด	88,900.00	88,900.00	3,000.00	3,000.00	91,900.00	
	- FCU-1/04 (24,000 BTU/Hr, 4 Way Cassette Type)	1.00	ชุด	35,420.00	35,420.00	1,500.00	1,500.00	36,920.00	
	- FCU-1/05 (24,000 BTU/Hr, 4 Way Cassette Type)	1.00	ชุด	35,420.00	35,420.00	1,500.00	1,500.00	36,920.00	
	- FCU-1/06 (38,000 BTU/Hr, 4 Way Cassette Type)	1.00	ชุด	37,730.00	37,730.00	2,000.00	2,000.00	39,730.00	
	- FCU-1/07 (12,000 BTU/Hr, 1 Way Cassette Type)	1.00	ชุด	33,320.00	33,320.00	1,500.00	1,500.00	34,820.00	
	- FCU-1/08 (12,000 BTU/Hr, 1 Way Cassette Type)	1.00	ชุด	33,320.00	33,320.00	1,500.00	1,500.00	34,820.00	
	- FCU-1/09 To FCU-1/12 (30,000 BTU/Hr, 4 Way Cassette Type)	4.00	ชุด	36,960.00	147,840.00	1,500.00	6,000.00	153,840.00	
	- OAU-1/1 (95,000 BTU/Hr, Outdoor air unit)	1.00	ชุด	130,060.00	130,060.00	3,000.00	3,000.00	133,060.00	
	- CDU-1/01 (610,000 BTU/Hr, Condensing unit)	1.00	ชุด	864,500.00	864,500.00	25,000.00	25,000.00	889,500.00	
	ชั้นลอย								
	- FCU-M/01 to FCU-M/08 (47,000 BTU/Hr, Ceiling Mount Type)	8.00	ชุด	37,730.00	301,840.00	2,400.00	19,200.00	321,040.00	
	- CDU-M/01 (390,000 BTU/Hr, Condensing unit)	1.00	ชุด	563,080.00	563,080.00	25,000.00	25,000.00	588,080.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ชั้นที่ 2								
	- FCU-2/01 (19,000 BTU/Hr, 1 Way Cassette Type)	1.00	ชุด	36,330.00	36,330.00	1,500.00	1,500.00	37,830.00	
	- FCU-2/02 (19,000 BTU/Hr, 2 Way Cassette Type)	1.00	ชุด	26,040.00	26,040.00	1,500.00	1,500.00	27,540.00	
	- FCU-2/03 & FCU-2/04 (38,000 BTU/Hr, 4 Way Cassette Type)	2.00	ชุด	37,730.00	75,460.00	2,000.00	4,000.00	79,460.00	
	- FCU- 2/05 (19,000 BTU/Hr, 1 Way Cassette Type)	1.00	ชุด	36,330.00	36,330.00	1,500.00	1,500.00	37,830.00	
	- FCU-2/06 (19,000 BTU/Hr, 2 Way Cassette Type)	1.00	ชุด	26,040.00	26,040.00	1,500.00	1,500.00	27,540.00	
	- FCU-2/07 & FCU-2/08 (38,000 BTU /Hr, 4 Way Cassette Type)	2.00	ชุด	37,730.00	75,460.00	2,000.00	4,000.00	79,460.00	
	- FCU-2/09 (19,000 BTU/Hr, 1 Way Cassette Type)	1.00	ชุด	36,330.00	36,330.00	1,200.00	1,200.00	37,530.00	
	- FCU-2/10 (19,000 BTU/Hr, 2 Way Cassette Type)	1.00	ชุด	26,040.00	26,040.00	1,200.00	1,200.00	27,240.00	
	- FCU-2/11 & FCU-2/12 (38,000 BTU/Hr, 4 Way Cassette Type)	2.00	ชุด	37,730.00	75,460.00	2,000.00	4,000.00	79,460.00	
	- FCU-2/13 (19,000 BTU/Hr, 1 Way Cassette Type)	1.00	ชุด	36,330.00	36,330.00	1,200.00	1,200.00	37,530.00	
	- FCU-2/14 (19,000 BTU/Hr, 2 Way Ceiling Cassette Type)	1.00	ชุด	26,040.00	26,040.00	1,200.00	1,200.00	27,240.00	
	- FCU-2/15 & FCU-2/16 (38,000 BTU/Hr, 4 Way Cassette Type)	2.00	ชุด	37,730.00	75,460.00	2,000.00	4,000.00	79,460.00	
	- FCU-2/24 (76,000 BTU/Hr, Concealed Duct Type)	1.00	ชุด	84,910.00	84,910.00	3,000.00	3,000.00	87,910.00	
	- OAU-2/1 (95,000 BTU/Hr, Outdoor air unit)	1.00	ชุด	130,060.00	130,060.00	3,000.00	3,000.00	133,060.00	
	- CDU-2/01 (710,000 BTU/Hr, Condensing unit)	1.00	ชุด	999,320.00	999,320.00	25,000.00	25,000.00	1,024,320.00	
	- FCU-2/17 (19,000 BTU/Hr, 1 Way Cassette Type)	1.00	ชุด	36,330.00	36,330.00	1,200.00	1,200.00	37,530.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- FCU- 2/18 (95,000 BTU/Hr, Cassette Type)	1.00	ชุด	88,900.00	88,900.00	3,000.00	3,000.00	91,900.00	
	- FCU-2/19 (24,000 BTU/Hr, 4 Way Cassette Type)	1.00	ชุด	35,420.00	35,420.00	1,500.00	1,500.00	36,920.00	
	- FCU- 2/20 (76,000 BTU/Hr, Concealed Duct Type)	1.00	ชุด	84,910.00	84,910.00	3,000.00	3,000.00	87,910.00	
	- FCU- 2/21 (47,000 BTU/Hr, Concealed Duct Type)	1.00	ชุด	35,420.00	35,420.00	2,400.00	2,400.00	37,820.00	
	- FCU- 2/22 (95,000 BTU/Hr, Concealed Duct Type)	1.00	ชุด	88,900.00	88,900.00	3,000.00	3,000.00	91,900.00	
	- FCU- 2/23 (76,000 BTU/Hr, Concealed Duct Type)	1.00	ชุด	84,910.00	84,910.00	3,000.00	3,000.00	87,910.00	
	- OAU-2/1 (95,000 BTU/Hr, Outdoor air unit)	1.00	ชุด	130,060.00	130,060.00	3,000.00	3,000.00	133,060.00	
	- CDU-2/01 (610,000 BTU/Hr, Condensing unit)	1.00	ชุด	864,500.00	864,500.00	25,000.00	25,000.00	889,500.00	
	ชั้นที่ 3								
	- FCU-3/01 (95,000 BTU/Hr, Concealed Duct Type)	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- FCU-3/02 (7,500 BTU/Hr, 1 Way Cassette Type)	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- FCU-3/03 (95,000 BTU/Hr, Concealed Duct Type)	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- FCU-3/04 to FCU-3/10 (38,000 BTU/Hr, 4 Way Cassette type)	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- OAU-3/1 (76,000 BTU/Hr, Outdoor air unit)	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- CDU-3/01 (550,000 BTU/Hr, Condensing unit)	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- AHU-01 & CDU-02 (110,000 BTU/Hr) With UVGI	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- AHU-02 & CDU-03 (190,000 BTU/Hr) With UVG	-	ชุด	-	-	-	-	-	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- AHU-03 & CDU-04 (190,000 BTU/Hr) With UVGI	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- AHU-04 & CDU-05 (110,000 BTU/Hr) With UVGI	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	5.1.2 เครื่องปรับอากาศห้องความดันลบ (AHU(L) TYPE)								
	- AHU(L)-01 to AHU(L)-016 with CDU & control	-	เหมา	-	-	-	-	-	
	รวมข้อ 5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน							5,813,430.00	
	5.2 งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ								
	5.2.1 Piping Works								
	1) Liquid Tube (Copper tube, type L) ท่อน้ำยา (ท่อทองแดง แบบ L)								
	- ท่อขนาด Ø 1/4"	72.00	เมตร	44.00	3,168.00	13.00	936.00	4,104.00	
	- ท่อขนาด Ø 3/8"	236.00	เมตร	77.00	18,172.00	30.00	7,080.00	25,252.00	
	- ท่อขนาด Ø 1/2"	39.00	เมตร	121.00	4,719.00	50.00	1,950.00	6,669.00	
	- ท่อขนาด Ø 5/8"	14.00	เมตร	174.00	2,436.00	65.00	910.00	3,346.00	
	- ท่อขนาด Ø 3/4"	132.00	เมตร	214.00	28,248.00	80.00	10,560.00	38,808.00	
	- ท่อขนาด Ø 7/8"	31.00	เมตร	280.00	8,680.00	110.00	3,410.00	12,090.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2) Suction Tube (Copper tube, type L) ท่อน้ำยา (ท่อทองแดง แบบ L)								
	- ขนาด Ø 3/8"	-	เมตร	101.00	-	30.00	-	-	
	- ขนาด Ø 1/2"	61.00	เมตร	121.00	7,381.00	50.00	3,050.00	10,431.00	
	- ขนาด Ø 5/8"	102.00	เมตร	174.00	17,748.00	65.00	6,630.00	24,378.00	
	- ขนาด Ø 3/4"	59.00	เมตร	214.00	12,626.00	80.00	4,720.00	17,346.00	
	- ขนาด Ø 7/8"	54.00	เมตร	280.00	15,120.00	110.00	5,940.00	21,060.00	
	- ขนาด Ø 1 1/8"	86.00	เมตร	387.00	33,282.00	150.00	12,900.00	46,182.00	
	- ขนาด Ø 1 3/8"	39.00	เมตร	545.00	21,255.00	200.00	7,800.00	29,055.00	
	- ขนาด Ø 1 5/8"	48.00	เมตร	697.00	33,456.00	255.00	12,240.00	45,696.00	
	- ขนาด Ø 1 3/4"	48.00	เมตร	697.00	33,456.00	225.00	10,800.00	44,256.00	
	3) Drain Pipe (PVC class 8.5) ท่อระบายน้ำ (พีวีซี ชั้น 8.5) ท่อน้ำทิ้ง								
	- ท่อขนาด Ø 1"	81.00	เมตร	17.00	1,377.00	25.00	2,025.00	3,402.00	
	- ท่อขนาด Ø 1 1/4"	255.00	เมตร	24.00	6,120.00	25.00	6,375.00	12,495.00	
	4) Fitting	1.00	เหมา	61,810.00	61,810.00	18,540.00	18,540.00	80,350.00	
	5) Hanger, Support & Accessories	1.00	เหมา	37,080.00	37,080.00	11,120.00	11,120.00	48,200.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	5.2.2 Piping Insulation Works งานฉนวนท่อ								
	1) Copper Tube Insulation ฉนวนท่อทองแดง								
	Thick 1/2"								
	- ขนาด Ø 1/4"	72.00	เมตร	25.00	1,800.00	9.00	648.00	2,448.00	
	- ขนาด Ø 3/8"	236.00	เมตร	27.00	6,372.00	9.00	2,124.00	8,496.00	
	- ขนาด Ø 1/2"	39.00	เมตร	29.00	1,131.00	12.00	468.00	1,599.00	
	- ขนาด Ø 5/8"	14.00	เมตร	33.00	462.00	11.00	154.00	616.00	
	- ขนาด Ø 3/4"	132.00	เมตร	35.00	4,620.00	14.00	1,848.00	6,468.00	
	- ขนาด Ø 7/8"	31.00	เมตร	39.00	1,209.00	14.00	434.00	1,643.00	
	Thick 3/4"								
	- ขนาด Ø 1/2"	61.00	เมตร	50.00	3,050.00	15.00	915.00	3,965.00	
	- ขนาด Ø 5/8"	102.00	เมตร	54.00	5,508.00	16.00	1,632.00	7,140.00	
	- ขนาด Ø 3/4"	59.00	เมตร	58.00	3,422.00	18.00	1,062.00	4,484.00	
	- ขนาด Ø 7/8"	54.00	เมตร	62.00	3,348.00	20.00	1,080.00	4,428.00	
	- ขนาด Ø 1 1/8"	86.00	เมตร	73.00	6,278.00	25.00	2,150.00	8,428.00	
	- ขนาด Ø 1 3/8"	39.00	เมตร	81.00	3,159.00	25.00	975.00	4,134.00	
	- ขนาด Ø 1 5/8"	48.00	เมตร	108.00	5,184.00	35.00	1,680.00	6,864.00	
	- ขนาด Ø 1 3/4"	48.00	เมตร	134.00	6,432.00	45.00	2,160.00	8,592.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2) Drain Pipe Insulation ฉนวนท่อระบายน้ำ								
	Thick 1/2"								
	- ขนาด Ø 1"	81.00	เมตร	41.00	3,321.00	16.00	1,296.00	4,617.00	
	- ขนาด Ø 1 3/4"	255.00	เมตร	44.00	11,220.00	18.00	4,590.00	15,810.00	
	3) Accessories	1.00	เหมา	720.00	720.00	210.00	210.00	930.00	
	รวมข้อ 5.2 งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ							563,782.00	
	5.3 พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง								
	5.3.1 Propeller Fan Type ประเภทพัดลมใบพัด								
	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง								
	5.3.2 Centrifugal Fan Type								
	- EF-1/01& EF-1/02, EF-2/01&EF-2/02, EF-3/01&EF-3/02 (500 CFM)	6.00	ชุด	12,060.00	72,360.00	350.00	2,100.00	74,460.00	
	0.50 in wg								
	5.3.3 Ceiling Mounted Type								
	- EF- (50 CFM @0.2 in.wg.)	7.00	ชุด	3,142.50	21,998.00	650.00	4,550.00	26,548.00	

  

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	5.4 งานท่อลมและอุปกรณ์								
	5.4.1 Exhaust Air Grille (EAG.)								
	- Size 6"x6"	36.00	อัน	125.00	4,500.00	125.00	4,500.00	9,000.00	
	- Size 10"x8"	1.00	อัน	180.00	180.00	150.00	150.00	330.00	
	- Size 8"x8" INS.SCREEN	8.00	อัน	155.00	1,240.00	125.00	1,000.00	2,240.00	
	- Size 10"x6" INS.SCREEN	3.00	อัน	165.00	495.00	150.00	450.00	945.00	
	- Size 12"x10" INS.SCREEN	1.00	อัน	225.00	225.00	150.00	150.00	375.00	
	- Size 24"x12" INS.SCREEN	3.00	อัน	445.00	1,335.00	200.00	600.00	1,935.00	
	- Size 30"x12" INS.SCREEN	3.00	อัน	540.00	1,620.00	200.00	600.00	2,220.00	
	5.4.2 Fresh Air Grille (FAG.)								
	- Size 18"x14" INS.SCREEN	1.00	อัน	400.00	400.00	150.00	150.00	550.00	
	- Size 48"x14" INS.SCREEN	1.00	อัน	965.00	965.00	200.00	200.00	1,165.00	
	5.4.3 Return Air Grille W/Filter (RAG)								
	- Size 48"x24"	8.00	อัน	1,380.00	11,040.00	200.00	1,600.00	12,640.00	
	5.4.4 Supply Air Grille (SAG)								
	- Size 12"x12"	3.00	อัน	335.00	1,005.00	150.00	450.00	1,455.00	





รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	5.4.5 Square Ceiling Diffuser (SCD)								
	- Size 6"x6"	1.00	อัน	165.00	165.00	125.00	125.00	290.00	
	- Size 8"x8"	6.00	อัน	205.00	1,230.00	125.00	750.00	1,980.00	
	- Size 12"x10"	5.00	อัน	305.00	1,525.00	150.00	750.00	2,275.00	
	- Size 12"x12"	9.00	อัน	335.00	3,015.00	150.00	1,350.00	4,365.00	
	- Size 14"x14"	16.00	อัน	430.00	6,880.00	150.00	2,400.00	9,280.00	
	- Size 16"x16"	3.00	อัน	580.00	1,740.00	150.00	450.00	2,190.00	
	5.4.6 Duct (Galvanized Steel Sheet) ท่อลม (แผ่นเหล็กอาบสังกะสี)								
	- No. 26	4,095.00	ตร.ฟ.	17.00	69,615.00	18.00	73,710.00	143,325.00	
	- No. 24	3,440.00	ตร.ฟ.	19.00	65,360.00	24.00	82,560.00	147,920.00	
	- Hanger, Support & Accessories	1.00	เหมา	40,490.00	40,490.00	12,140.00	12,140.00	52,630.00	
	5.4.7 Insulation Duct ฉนวนท่อ								
	- Closed Cell Elastomeric Thermal Insulation for HVAC Thick. 19 mm.	4,095.00	ตร.ฟ.	42.00	171,990.00	12.00	49,140.00	221,130.00	
	- Accessories	1.00	เหมา	25,790.00	25,790.00	7,730.00	7,730.00	33,520.00	
	รวมข้อ 5.4 งานท่อลมและอุปกรณ์							651,760.00	

  

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	5.5 งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ								
	5.5.1 แผงสวิตช์ Panel Board								
	AMDB								
	- Molded Case CB 16 AT-3P, IC 25 kA at 415 V	4.00	อัน	1,926.00	7,704.00	-	-	7,704.00	
	- Molded Case CB 32 AT-3P, IC 25 kA at 415 V	2.00	อัน	1,926.00	3,852.00	-	-	3,852.00	
	- Molded Case CB 50 AT-3P, IC 25 kA at 415 V	5.00	อัน	1,926.00	9,630.00	-	-	9,630.00	
	- Molded Case CB 100 AT-3P, IC 25 kA at 415 V	1.00	อัน	1,926.00	1,926.00	-	-	1,926.00	
	- Molded Case CB 150 AT-3P, IC 25 kA at 415 V	1.00	อัน	3,322.00	3,322.00	-	-	3,322.00	
	- Molded Case CB 200 AT-3P, IC 25 kA at 415 V	3.00	อัน	3,693.00	11,079.00	-	-	11,079.00	
	- Molded Case CB 1000 AT-3P, IC 35 kA at 415 V	1.00	อัน	28,342.00	28,342.00	-	-	28,342.00	
	- Digital Power Meter	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- Surge Voltage Arrester	1.00	ชุด	43,800.00	43,800.00	-	-	43,800.00	
	- CUBICLE FORM 2A W/BUSBAR & METERING	1.00	เหมา	82,000.00	82,000.00	12,500.00	12,500.00	94,500.00	
	AP-1, AP-3								
	- 18 Circuit , Main 50 AT IC 18 Ka	2.00	ชุด	13,053.00	26,106.00	1,200.00	2,400.00	28,506.00	
	AP-2								
	- 24 Circuit , Main 50 AT IC 18 Ka	1.00	ชุด	13,410.00	13,410.00	1,200.00	1,200.00	14,610.00	





รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	46.00	ชุด	189.00	8,694.00	36.00	1,656.00	10,350.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	1.00	ชุด	189.00	189.00	36.00	36.00	225.00	
	5.5.2 Wire (450/750V)								
	- IEC01 2.5 sq.mm.	2,142.00	เมตร	10.00	21,420.00	7.00	14,994.00	36,414.00	
	- IEC01 6 sq.mm.	46.00	เมตร	25.00	1,150.00	12.00	552.00	1,702.00	
	- IEC01 10 sq.mm.	12.00	เมตร	42.00	504.00	16.00	192.00	696.00	
	- IEC01 16 sq.mm.	221.00	เมตร	67.00	14,807.00	20.00	4,420.00	19,227.00	
	- IEC01 50 sq.mm.	48.00	เมตร	217.00	10,416.00	40.00	1,920.00	12,336.00	
	- IEC01 120 sq.mm.	182.00	เมตร	537.00	97,734.00	60.00	10,920.00	108,654.00	
	- Accessories	1.00	เหมา	7,300.00	7,300.00	2,190.00	2,190.00	9,490.00	
	5.5.3 Conduit ท่อร้อยสายไฟ								
	- EMT Ø 1/2"	1,453.00	เมตร	30.00	43,590.00	22.00	31,966.00	75,556.00	
	- IMC Ø 1 1/4"	42.00	เมตร	156.00	6,552.00	38.00	1,596.00	8,148.00	
	- IMC Ø 2"	12.00	เมตร	262.00	3,144.00	48.00	576.00	3,720.00	
	- IMC Ø 3"	36.00	เมตร	523.00	18,828.00	65.00	2,340.00	21,168.00	
	3) Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	10,810.00	10,810.00	3,240.00	3,240.00	14,050.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ S68015, AR66020, SN67032, EE68073, M68036

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณการและรวบรวมโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 98/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	หมวดงานระบบลิฟต์								
	- ลิฟต์โดยสาร ชนิดมีห้องเครื่องลิฟต์ ขนาดบรรทุกไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม	2.00	ชุด	1,960,000.00	3,920,000.00	-	-	3,920,000.00	
	จำนวนรับ-ส่ง 3 ชั้น 3 ประตู ความเร็วไม่ต่ำกว่า 60 เมตร/นาที								
	(รายละเอียดตามแบบ)								
	รวมข้อ 6 หมวดงานระบบลิฟต์							3,920,000.00	

สม ชล

